

ANUNCI

Aprobat inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal, en el Ple de data 28 de novembre de 2023 de l'Ajuntament de Lliçà de Vall, i no havent-se presentat cap al·legació, suggeriment o reclamació durant el seu període d'informació pública, aquest Document resta definitivament aprovat i es publica en el Butlletí Oficial de la Província i un cop publicat el text complert entrarà en vigor.

Havent-se aprovat definitivament l'expedient d'aprovació del Document únic de protecció civil municipal, es publica aquest, per al seu general coneixement.

Al seu torn, estarà a la disposició dels interessats al taulell d'anuncis i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (adreça <https://seu.lissadevall.cat>).

Lliçà de Vall, 25 d'abril de 2024.

Ferran Ballestà Puertollano
Alcalde



Ajuntament
de Lliçà de Vall

Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

Riscos territorials, incendi forestal,
nevades, inundacions, sismes,
transport de mercaderies perilloses, risc
químic, radiològic i ventades

Juliol de 2023
CÒPIA PÚBLICA



CRÈDITS

EQUIP REDACTOR:



Núria Serra Fabra
Tècnic redactor.

Nil Homar
Tècnic redactor

ENS DESTINATARI:

Ajuntament de Lliçà de Vall

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ:

AJUNTAMENT LLIÇÀ DE VALL

Àrea d'activitats, Manteniment d'instal·lacions i sostenibilitat

Jordi Solé

Enginyer Municipal

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

ÍNDEX

Document 1. Generalitats i Organització Municipal	5
1.1. Introducció, normativa i disposicions legals	5
1.2. Dades generals del municipi	7
1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI.....	7
1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA	9
1.2.3. DADES DE POBLACIÓ	9
1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ	9
1.2.5. SERVEIS BÀSICS.....	11
1.2.6. CLIMATOLOGIA.....	12
1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA.....	13
1.3. Organització municipal de protecció civil	14
1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS.....	14
1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ	19
1.3.2.1. Centre de recepció d'alarmes (CRA).....	19
1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització	21
1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA	21
1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA	22
1.4.3. PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES	23
1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997 ...	29
Document 2. Anàlisi de risc	31
2.1. Risc territorial	33
2.2. Riscos especials	36
2.3. Riscos específics	39
Document 4. Procediments operatius pel risc	40
4.1. Procediment operatiu	40
4.1.1. Criteris d'activació. Nivells.....	40
4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells ...	41
4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís.....	49
4.1.4. Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior..	51
4.2. Mesures de protecció a la població	52

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

4.2.1.	Execució de l'evacuació	52
4.2.2.	Zones d'allunyament	53
4.2.3.	Pautes de confinament	54
4.2.4.	Control d'accessos	56
4.3.	Centres d'acollida. Tipologia.....	59
Document 5.	Fitxes d'actuació	61
Document 7.	Cartografia específica (per a cada risc)	71
Annex 1.	Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la Generalitat	72
Annex 2.	Models de declaració d'activació i altres comunicats i disposicions	83
Annex 3.	Consells d'autoprotecció pel risc	87
Annex 4.	Plans d'autoprotecció associats	94
ANNEX 5.	ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIES ASSOCIADES A MALALTIES TRANSMISSIBLES EMERGENTS AMB POTENCIAL ALT RISC.	95

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

Document 1. Generalitats i Organització Municipal

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Degut a que Lliçà de Vall és una població afectada per riscos objectes de plans especials, com ara el INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT, TRANSCAT, PLASEQCAT, RADCAT i VENTCAT, i d'acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l'Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n'és la base.

D'altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s'ha realitzat, a banda del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, d'acord amb les disposicions legals, Plans d'emergència i normativa que es descriu a continuació:

A nivell municipal:

- Pla d'actuació municipal (P.A.M.) del municipi (última revisió de 2015)
- Reglament d'usos d'equipaments municipals
- Reglament d'ús de material municipal
- Reglament d'Instal·lacions Esportives Municipals
- Reglament bàsic d'ús de la instal·lació del rocòdrom
- Reglament del servei municipal e subministrament d'aigua potable
- Ordenança de civisme, convivència, ciutadania i via pública
- Ordenança municipal d'energies renovables
- Ordenança d'olors

L'ADF no figura com a grup actuant del municipi ja que aquesta és de caràcter supramunicipal.

A nivell autonòmic:

- Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya.
- Decret 155/2014, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
- Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Actualització amb data del 25/05/2017.
- ACORD GOV/40/2020, de 3 de març, pel qual es revisa el Pla d'actuació del PROCICAT per pandèmies, que passa a denominar-se Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

- Acord GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT). Darrera revisió: Comissió de Protecció Civil del 28 de febrer de 2020
- Acord GOV/141/2014, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).
- Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT). Actualització informada favorablement per la Comissió de Protecció Civil del setembre de 2017.
- Acord GOV/138/2014, de 14 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).
- Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). Darrera actualització: Comissió de Protecció Civil de Catalunya de 22 de desembre de 2020.
- Acord GOV/117/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT). Revisió amb informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya: 22/12/2020.
- Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). Actualització amb data del desembre de 2020.
- Acord GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergència per risc de vent a Catalunya (VENTCAT).
- Acord GOV/58/2022, de 29 de març, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per pandèmies a Catalunya.

El Document Únic de Protecció Civil Municipal, tal com s'especifica en el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal, disposa d'un període de validesa de quatre anys des que es produeix l'aprovació, si bé s'ha de revisar sempre que es produeixin canvis substancials.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

1.2. Dades generals del municipi

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI

NOM MUNICIPI	Lliçà de Vall
COMARCA	Vallès Oriental
PROVÍNCIA	Barcelona

Nom	Categoria	Població
Lliçà de Vall (nucli urbà)	Població	1076
El Pla	Polígon industrial	96
La Serra	Caseria	97
Can Prat	Urbanització	933
Can Salgot	Urbanització	210
Can Vilardebó	Urbanització	724
Cantallops	Urbanització	315
El Mirador i el Mas Gordi	Urbanització	904
La Miranda del Vallès	Urbanització	628
Sant Moritz	Urbanització	298
Sant Valerià	Urbanització	201
Ca l'Esteper	Urbanització	444
La Sort de la Coma	Caseria	6
El Sot dels Nostris	Urbanització	342
Barri de Can Xiol	Barri	215
TOTAL		6484

* Informació facilitada per l'Ajuntament, data 31/12/2017

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

	El Pla	La Serra	Nucli Urbà	Can Prat	Can Salgot
Superfície Total (Aproximada)	0,078 km ²	0,021 km ²	0,161 km ²	0,494 km ²	0,089 km ²
Població	96 habitants	97 habitants	1.076 habitants	933 habitants	210 habitants
Percentatge de Població	1,5 %	1,5 %	16,6 %	14,4 %	3,2 %
Densitat Població	1230,8 hab/km ²	4619,0 hab/km ²	6683,2 hab/km ²	1738,9 hab/km ²	2359,6 hab/km ²

	Can Vilardebó	Cantallops	El Mirador-Mas Gordi	La Miranda del Vallés	Sant Moritz
Superfície Total (Aproximada)	0,459 km ²	0,087 km ²	0,499 km ²	0.355 km ²	0,066 km ²
Població	724 habitants	315 habitants	904 habitants	628 habitants	298 habitants
Percentatge de Població	11,2 %	4,9 %	13,9 %	9,7 %	4,6 %
Densitat Població	1577,34 hab/km ²	3620,7 hab/km ²	1811,6 hab/km ²	1769,0 hab/km ²	4515,2 hab/km ²

	Sant Valerià	Serra de Ca l'Estapé	Sot de la Coma	Sot dels Nostris	Xiol
Superfície Total (Aproximada)	0,067 km ²	0,172 km ²	0,04 km ²	0,160 km ²	0,074 km ²
Població	201 habitants	444 habitants	6 habitants	342 habitants	210 habitants
Percentatge de Població	3,1 %	6,8 %	0,1 %	5,3 %	3,2 %
Densitat Població	3000,0 hab/km ²	2581,4 hab/km ²	150 hab/km ²	2137,5 hab/km ²	2837,9 hab/km ²

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA

	TELÈFON AJUNTAMENT	TELÈFON POLICIA LOCAL	UBICACIÓ
LLIÇÀ D'AMUNT	93 841 52 25	93 860 70 80	Nord - Oest
GRANOLLERS	93 842 66 10	93 842 67 05	Est
PARETS DEL VALLÈS	93 573 88 88	93 573 73 00	Sud
MOLLET DEL VALLÈS	93 571 95 00	93 544 50 96	Sud - Oest
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS	93 864 80 56	93 864 96 96	Sud - Oest

SUPERFÍCIE TOTAL	10,83 km ²
SUPERFÍCIE URBANA	3,06 km ²
SUPERFÍCIE FORESTAL	5,73 km ²
SUPERFÍCIE AGRÍCOLA	2,04 km ²

* Dades extretes del Idescat

1.2.3. DADES DE POBLACIÓ

DADES DE POBLACIÓ	
POBLACIÓ TOTAL	6.580
POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA	421

* Dades extretes del Idescat (2022)

1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ			
Carretera / Autopista	Titularitat	Punts Quilomètrics (Fronterers)	Ponts i Túnel·s
C-17	Generalitat	17,2 – 18,4	-
BV-1602	Diputació	3,85 – 3,55	-
C-155	Generalitat	9,6 – 15,3	Sobre el riu Tenes, Riera Seca i torrent de Mardans

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

CATÀLEG DE CAMINS				
NOM CAMÍ	PRIMARI ¹ (>5 m)	SECUNDARI (entre 3 i 5 m)	TERCIARI (<3 m)	ASFALTAT (SI / NO)
Crta. de Palaudàries	X			SI
C. Camí de Sant Ferran	X			SI
Av. De la Miranda		X		NO Tram proper a la urbanització del Mirador està asfaltat
C. Camí de Sant Valerià		X		NO
C. de les Arguelagues	X			SI
C. Camí de Sant Ferran		X		NO
C. del Mirador		X		SI
Pg. De l'Església	X			SI
C. Camí del Sot	X			SI
C. d'en Víctor Català		X		NO Tram superior asfaltat
C. de Sant Baldiri		X		NO
Av. Del Tenes	X			NO Tram proper al polígon industrial de Can Nadal està asfaltat
Camí de la Marineta		X		NO
C. Camí de Can Batista	X			SI

¹ Segons el Pla INFOCAT:

Camins primaris: camins que tenen una amplada mínima de 5 m i que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).

Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 5 m d'amplada amb sobre-amples disposats cada 100-150 m que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).

Camins terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que tampoc no disposen de sobre-amples cada 100-150 metres.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

Mètode De Transport	Dades De Contacte	Característiques
Sagalés	93 593 13 00	
325		Barcelona – Mollet del Vallès – Santa Eulàlia de Ronçana (per autopista)
303		Barcelona – Mollet del Vallès – Riells (per carretera)
330		Mollet – Granollers
332		Barcelona – Mollet – Granollers (per autopista)
412		UAB Bellaterra – Parets del Vallès – Granollers
N71		Barcelona – Mollet – Granollers (nocturn)
e7		Barcelona – La Vall del Tenes

1.2.5. SERVEIS BÀSICS

LÍNIA DE GASIFICACIÓ	COMPANYIA	CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSPORT
Baixa pressió (domèstica)	Distribuidora: Nedgia (grup Naturgy)	Xarxa representada en plànols del Document 7
Alta pressió	Distribuidora: Nedgia (grup Naturgy)	Xarxa representada en plànols del Document 7

LÍNIA ELÈCTRICA	TENSIÓ	COMPANYIA	AFECTA LA MASSA FORESTAL? (S/N)
Línia elèctrica	25.000 V	ENDESA	SI

TORRE DE TELECOMUNICACIONS	COMPANYIA	COORDENADES UTM 31	CARACTERÍSTIQUES
1	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA	437.823,119 (X), 4.603.217,031 (Y)	Estació de telefonia mòbil
2	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	437.823,119 (X), 4.603.217,031 (Y)	Estació de telefonia mòbil
3	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA	435.481,146 (X), 4.606.497,643 (Y)	Estació de telefonia mòbil
4	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	435.481,146 (X), 4.606.497,643 (Y)	Estació de telefonia mòbil

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

La companyia responsable de la xarxa d'aigua potable de Lliçà de Vall és Gestió Integral d'Aigües de Catalunya.

1.2.6. CLIMATOLOGIA

VALORS NORMALS MITJOS DE PRECIPITACIONS DARRERS 10 ANYS												
MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
L/m ²	26,1	34,7	63,8	53,3	67,2	38,4	31,8	28,3	53,7	71,4	74,9	26,2

* Dades extretes de <http://static-m.meteo.cat/content/climatologia/series-climatiques/horm00000240d.txt> (dades del municipi de Granollers)

VENTS DOMINANTS	Sud
------------------------	-----

	LOCALITZACIÓ	CARACTERÍSTIQUES	ENLLAÇ WEB
ESTACIÓ 1	Parets del Vallès	EMA Meteocat Altitud: 123 m	http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XG
ESTACIÓ 2	Granollers Coordenades UTM ETRS89: X: 440253,78 Y: 4605614,42	Estació de particular Altitud: 190 m	http://www.meteovallromanes.com/dadesgranollers/

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA

ALTITUD MÀXIMA	125 m
ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES	125 m
ALTITUD MÍNIMA	115 m
ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES	115 m
ALTITUD DEL NUCLI URBÀ	125 m
RIUS	Riu Tenes
RIERES	Riera Seca
TORRENTS A DESTACAR	Font del Radium Torrent del Pla Torrent Mardans Torrent Can Quaresma Torrent Can Margola Torrent Les Argelagues Torrent Can Sants Torrent de Cantallops Torrent de Sot dels Nostris Torrent de Can Vilardebó Torrent Pa i aigua
CANALS	-
LLACS	-
EMBASSAMENTS	-
PASSOS SOTERRANIS	Torrent de Mardans amb C-155 Riera Seca amb C-155

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

1.3. Organització municipal de protecció civil

1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS

L'organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a terme la protecció civil del municipi, amb l'objectiu de fer front a les emergències que puguin sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient.


L'estructura de l'organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de responsabilitat a l'alcalde, que és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal i, com a base de l'organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions per tal d'aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal.

En aquest apartat es tracta, doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de l'organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats.

Comissió municipal de protecció civil:

El municipi no disposa de Comissió municipal de protecció civil.

L'organigrama municipal en emergències segueix el següent patró:



No es conforma el Grup Local d'Intervenció.

No es conforma el Grup Local Sanitari.

Les funcions i responsabilitats del municipi dels grups actuant davant de qualsevol situació d'emergències:

Centre Receptor d'Alarmes (CRA)

És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

Comitè d'emergències:

L'estructura municipal pe fer front a les emergències és el Comitè d'Emergències, integrat per:

- Alcalde

És l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal, i per tant el director del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l'emergència. Pot delegar les funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d'alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen).

L'alcalde és el responsable màxim de l'elaboració, la implantació i l'execució del Pla de protecció civil municipal.

- Consell Assessor

El Consell Assessor està integrat per:

- Coordinador municipal de l'emergència.
- Cap Grup Local Logístic i d'Acollida.
- Cap Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població.
- Altres, en funció del risc i a criteri del director del Pla (alcalde), en general qualsevol dels regidors i/o tècnics poden quedar implicats en la resolució de l'emergència.

El Consell Assessor té per funcions:

- Assessorar el director del pla, l'alcalde.
- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions de l'alcalde als seus respectius col·laboradors.
- Altres funcions específiques per a cada risc concret.
- Gabinet d'informació municipal

El Gabinet d'Informació Municipal és l'òrgan responsable de donar la informació en el moment de l'emergència.

Les seves funcions són:

- Aplegar informació sobre l'emergència.
- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d'Emergències a la població en general i a les persones directament o indirectament afectades.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

Grups actuants operatius

- Coordinador municipal de l'emergència

És la figura que fa de vincle entre l'alcalde i els diferents grups d'emergència, essent el màxim responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar amb els diferents grups d'emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de suplir a l'alcalde en cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia.

Les seves funcions són:

- Coordinar l'emergència.
- Comunicar amb tots els grups d'emergència municipal.
- Rebre comunicacions del CRA.
- Assessorar l'alcalde.
- Controlar la situació i evolució de l'emergència i supervisar les accions dels diferents grups d'emergència.

- Grup Local Logístic i d'Acollida

Les seves funcions són:

- Gestionar els recursos i mitjans municipals (públics i privats) per posar-los a disposició dels grups.
- Funció logística municipal i gestió dels serveis bàsics municipals (serveis municipals d'aigua, de recollida d'escombraries...). Organitzar i dirigir les accions i treballs a realitzar per restablir els serveis bàsics municipals.
- Donar suport a la constitució del CCA.
- Subministrar material lleuger i pesant de treball i transport.
- Donar suport a l'abastament de queviures per el personal dels grups i combustible per als vehicles i les màquines.
- Assegurar el subministrament d'aliments, medicaments i serveis bàsics en general a la població.
- Preparar els llocs d'acollida en cas d'evacuació i, si s'escau, els llocs que han de restar confinats. Acollir població i gestionar aquesta acollida: allotjament, proveïment d'aliments, control, serveis socials del personal del mateix municipi.
- Gestionar la recepció, l'avitallament i el control del voluntariat, tant del mateix municipi com de fora.
- Garantir la recepció, l'avitallament i el control del voluntariat, tant del mateix municipi com de fora.
- Garantir les comunicacions entre els centres operatius: CECAT, CECOPALs, CCA, etc.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

- Establir sistemes complementaris alternatius de comunicacions on sigui necessari.
- Donar suport tècnic.
- Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA.
- Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població

Les funcions d'avisos són:

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l'emergència i especialment als elements vulnerables.
- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població.

Les funcions d'ordre són:

- Coordinar i executar les tasques d'allunyament, evacuació o confinament de la població i dels elements vulnerables.
- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc.
- Controlar els accessos a la zona de risc.
- Realitzar la vigilància viària a la zona d'emergència, efectuant el control del trànsit d'accés dels components dels grups d'emergència.
- Guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l'Àrea sanitària.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL		
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NÚMERO DE FITXA D'ACTUACIÓ
Centre Receptor d'Alarmes	Polícia local	1
Responsable municipal de l'emergència	Alcalde	2
Suplent	Regidor d'Urbanisme	
Coordinador municipal de l'emergència	Enginyer municipal	3
Suplent	Enginyer tècnic	
Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població	Cap Policia Local	4
Suplent	Polícia Local	
Cap del Grup local logístic i d'acollida	Arquitecte tècnic, d'obres, urbanisme i serveis	5
Suplent	Cap Brigada	
Cap del Gabinet d'informació	Tècnic de Comunicació	6
Suplent	Secretària de l'alcalde	
Representant municipal al CECAT	Regidor de Seguretat Ciutadana	7
Suplent	Polícia Local	

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ

1.3.2.1. **Centre de recepció d'alarmes (CRA)**

Lloc	Comissaria de la Policia Local
Adreça	Pl. De la Vila, s/n – Lliçà de Vall
Telèfon	93 844 54 54
Correu electrònic	policia@lissadevall.cat
Altres comunicacions	Ràdio
Protocols, fitxes d'actuació, etc.	

El CRA és un centre que ha d'estar operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l'any. En cas que no sigui possible, aquestes funcions seran dutes a terme per l'alcalde o persona en qui delegui.

Funcions

- Notificar qualsevol alarma al **112** i al **CECAT**.
- Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la.
- Valorar, segons el protocols establerts, la importància de l'alarma.
- Posar en marxa el avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal.
- Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència.
- Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde.

Les consignes d'actuació pel CRA es troben explicades a la fitxa d'actuació 1.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL)

Lloc	Sala de Comissió de Govern
Adreça	Pl. Del a Vila, s/n
Telèfon	93 843 90 00
Correu electrònic	llissadevall@llissadevall.cat
Recursos	
Altres comunicacions	Radio

Funcions

- És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb el Pla.
- Mantenir contacte directe i continu amb el **Centre de Coordinació Operativa de Catalunya**.
- Notificar als grups operatius i al **CECAT** l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal.
- Facilitar, si escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons les circumstàncies del risc i l'evolució de la situació de l'emergència.
- Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos municipals necessaris.
- Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis personals i la requisita, la intervenció o l'ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar les situacions d'emergència.
- Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat.

Al CECOPAL es disposa d'un grup electrogen que pot alimentar el sistema de comunicacions i informàtic en cas de tall de subministrament elèctric.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA

IMPLANTACIÓ DEL PLA	
	CÀRREC
RESPONSABLE D'IMPLANTACIÓ 1	Alcalde
RESPONSABLE D'IMPLANTACIÓ 2	Regidora de governació
RESPONSABLE D'IMPLANTACIÓ 3	1r tinent d'alcalde

IMPLANTACIÓ DEL PLA			
DATA	TIPUS	RISCOS	ADREÇAT A
2n semestre any 1	Campanya d'informació a la població	Tots	Tots la població del municipi i equips actuant
	Informació i formació a integrants dels grups i simulacre de despatx		Equips operatius actuant
2n trimestre cada any	Campanya d'informació a la població	RE02.- Risc d'incendi forestal	Tota la població del municipi
	Informació i formació a integrants dels grups i simulacre de despatx		Equips operatius actuant
2n semestre any 2	Campanya d'informació a la població	RE05.- Risc per nevades RE11.- Risc per ventades	Tota la població del municipi
	Informació i formació a integrants dels grups i simulacre de despatx		Equips operatius actuant
3r trimestre any 3	Campanya d'informació a la població	RE04.- Risc químic en el transport	Tota la població del municipi
	Informació i formació a integrants dels grups i simulacre de despatx		Equips operatius actuant
4t trimestre any 3	Campanya d'informació a la població	RE01.- Risc químic en establiments industrials RE10.- Risc radiològic	Tota la població del municipi

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇA DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

IMPLANTACIÓ DEL PLA			
DATA	TIPUS	RISCOS	ADREÇAT A
	Informació i formació a integrants dels grups i simulacre de despatx		Equips operatius actuants
3r trimestre any 4	Campanya d'informació a la població	RE03.- Risc per inundacions	Tota la població del municipi
	Informació i formació a integrants dels grups i simulacre de despatx.		Equips operatius actuants
4t trimestre any 4	Informació i formació a integrants dels grups i simulacre de despatx.	RE09.- Risc sísmic	Equips operatius actuants

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA

MANTENIMENT DEL PLA	
Data d'homologació:	
Data d'homologació de l'última revisió:	
Data de l'última actualització:	
Data de la propera revisió:	

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇA DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

1.4.3. PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	1		
DATA	2n trimestre cada any	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant un incendi forestal amb afectació a diferents urbanitzacions i/o edificacions aïllades del nucli urbà.			
ZONA INVOLUCRADA			
Urbanitzacions i/o edificacions més allunyades i aïllades respecte al nucli urbà i envoltades de massa forestal			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx d'actuació amb possible evacuació i/o confinament per incendi amb comunicació i actuació dels mitjans de bombers, policia i protecció civil i amb dos supòsits:			
a) Punt d'inici molt proper a alguna de les urbanitzacions i/o edificacions aïllades			
b) Punt d'inici més llunyà i amb apropament al terme municipal.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció Civil Generalitat Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	2		
DATA	2n semestre any 1	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant els diferents riscos territorials a diferents punts del municipi de Lliçà de Vall i urbanitzacions.			
ZONA INVOLUCRADA			
Qualsevol punt del terme municipal			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx d'actuació amb possible evacuació i/o confinament per diferents situacions contemplades com a riscos Territorials amb afectació a qualsevol punt del terme municipal per tal d'efectuar pràctiques els responsables del pla i dels grups operatius.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció Civil Generalitat Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	3		
DATA	2n semestre any 2	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant afectació per nevades i ventades intenses a tot el Terme Municipal de Lliçà de Vall i bloqueig per carretera del Nucli urbà i dels accessos a les urbanitzacions.			
ZONA INVOLUCRADA			
Carreteres, carrers i camins del Terme municipal.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre d'emergència per nevada intensa amb acumulacions de neu de més de 40 cm en gran part de les vies del Terme municipal.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció Civil Generalitat Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	4		
DATA	3r trimestre any 3	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant un accident de trànsit d'un camió de transport de MMPP a la C-17 amb afectació d'un núvol tòxic a gran part del terme municipal i necessitat d'avís a tota la població.			
ZONA INVOLUCRADA			
Zona de 500 m de la C-17 a l'afectació inicial i propagació de núvol al nucli urbà i urbanitzacions.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre d'accident una camió de transport de MMPP que provoca un núvol tòxic.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció Civil Generalitat Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	5		
DATA	4t trimestre any 3	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant un accident en algun establiment industrial de risc químic o radiològic.			
ZONA INVOLUCRADA			
Zones d'intervenció i alerta corresponents en cas d'indústria química o radi de 2 km en cas d'establiment de risc radiològic.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre d'accident. Simulacre d'avís a elements vulnerables afectats per els radis determinats			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció Civil Generalitat Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	6		
DATA	3r trimestre any 4	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant afectació per un avinguda d'aigua al Riu Tenes amb afectació a totes les activitats de l'entorn.			
ZONA INVOLUCRADA			
Voltants del Riu Tenes i cotes més baixes properes a la riera, així com passos i ponts per les cotes baixes.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre d'emergència per pluges intenses amb avinguda al Riu Tenes amb afectació a les activitats ubicades a les cotes més baixes i properes a la riera.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció Civil Generalitat Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	7		
DATA	4t trimestre any 4	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a la sala de reunions de l'Ajuntament simulant un sisme que afecti el terme municipal.			
ZONA INVOLUCRADA			
Afectació general a tot el municipi, amb major impacte a elements vulnerables i edificacions històriques.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre d'emergència per afectació per sisme.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
Protecció Civil Generalitat Catalunya			
AVALUACIÓ			
Informe realitzat pel tècnic de protecció civil			

1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997

1. Recopilació de les fonts d'informació dels danys produïts:

- Tècnics municipals
- Brigada d'obres
- Agents de la Policia Municipal, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil
- Bombers
- Servei d'enllumenat, de clavegueram... del municipi
- Companyies de l'aigua, del gas, d'electricitat i de telèfons
- Serveis de transports: ferrocarrils, transport urbà, empreses d'autocars, empreses de transports...
- Carreteres
- Indústries, comerços... del municipi
- Particulars
- Serveis sanitaris
- Altres que el municipi consideri oportú

2. Recopilació de les dades dels danys que s'han produït:

- Localització dels danys: cal indicar el lloc concret (fins i tot amb cartografia).
- Descripció de:
 - o Els elements afectats (cal indicar el tipus d'element i una descripció).

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

- Els tipus dels danys que s'han produït.
- Causes que han produït els danys.

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s'han generat durant l'emergència i cost per recuperar la normalitat).

És responsabilitat de l'Ajuntament l'adopció immediata de les mesures següents:

- Notificació a les companyies de gas, d'electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, mitjans de transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s'han produït
- Acol·lida de la població
- Proveïment de recursos a la població
- Desenrunament i neteja
- Recerca de mitjans i recursos
- Control d'aqüífers

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys:

- Descripció de les obres, reparacions... a realitzar per recuperar o reparar els danys (la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys)
- Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat)
- Designació de responsables
- Definició de terminis

Cal saber si la zona s'ha declarat o no zona d'actuació especial (o catastròfica). En aquest cas les ajudes vindran de l'Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l'aprova el Consell de Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S'hi estableixen, també, les previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari.

Al marge de les subvencions que dona l'Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes, la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l'Estat.

Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d'Assegurances, entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies privades en cas que es produeixin catàstrofes.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

Document 2. Anàlisi de risc

El mètode d'avaluació adoptat és el que recomana la Guia per a la Redacció Del Document Únic de Protecció Civil Municipal de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, que incorpora alguns dels criteris del mètode general d'avaluació de riscos laborals de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), on es valora:

Per una banda, per a cadascun dels escenaris identificats, la probabilitat que es doni l'escenari en qüestió:

Categoria	Probabilitat
Baixa	Quan l'emergència es dona en rares ocasions (p.ex: menys d'una vegada cada 100 anys)
Mitjana	Quan l'emergència es dona algunes vegades (p.ex: entre una vegada a l'any i cada 100 anys)
Alta	Quan l'emergència es dona sempre o quasi sempre (p.ex: més d'un cop a l'any)

Per altra banda, per a cadascun dels escenaris esmentats, es valoren les seves conseqüències:

Categoria	Severitat
Baixa	L'emergència no suposa danys al municipi afectat. Només es causen problemes operatius.
Mitjana	L'emergència produeix danys a la zona on s'ha produït l'accident/risc. Pot suposar la interrupció de l'operativitat normal d'aquella zona del municipi. Lesions lleus a les persones.
Alta	L'emergència produeix la destrucció total de la zona on s'ha produït l'incident/risc. Suposa la interrupció del procés i l'afectació a instal·lacions del voltant. Morts.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

L'estimació del risc per a casa escenari s'avalua a partir de les probabilitat i les conseqüències en la taula següent:

		Conseqüències		
		Baixa	Mitjana	Alta
Probabilitat	Baixa	Trivial	Tolerable	Moderat
	Mitjana	Tolerable	Moderat	Important
	Alta	Moderat	Important	Intolerable

Si de l'avaluació del risc es dedueix que el risc no és ni tolerable ni trivial (és a dir, és moderat, important o intolerable), s'ha de controlar aquest risc mitjançant l'aplicació de les mesures preventives o correctores adients.

Els nivells de l'estimació del risc indicats al quadre anterior, constitueixen la base per decidir si es requereix millorar els controls existents o implantar uns de nous.

A la taula següent es mostra un possible criteri per la presa de decisió. La taula també indica que els esforços precisos per al control dels riscos i la urgència amb la que s'han d'adoptar les mesures preventives i de control, han de ser proporcionals al risc.

Risc	Acció i temporització
Trivial (T)	No es requereix cap acció específica.
Tolerable (TO)	No es necessita millorar l'acció preventiva, però es poden considerar solucions més rentables o millors que no suposin una càrrega econòmica important. Es requereixen comprovacions periòdiques per assegurar-se que es manté l'eficàcia de les mesures de control.
Moderat (M)	S'han de fer esforços per reduir el risc determinant les inversions precises. Les mesures per a reduir el risc s'han d'implantar en un període determinat. Quan el risc moderat està associat amb conseqüències molt nocives, es precisa una acció posterior per establir amb més precisió la probabilitat de dany com base per determinar la necessitat de millora de les mesures de control.
Important (I)	No s'ha de realitzar l'activitat fins que s'hagi reduït el risc. Pot ser necessari dedicar recursos considerables per controlar el risc.
Intolerable (IN)	No s'ha de realitzar l'activitat fins que s'hagi reduït el risc. Si no és possible reduir el risc, inclús amb els recursos il·limitats, s'hauria de prohibir l'activitat.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

2.1. Risc territorial

RISC TERRITORIAL		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RT00.- Emergències per tall d'abastament energètic / serveis bàsics	Risc de caiguda de la corrent a tot el Municipi o part d'ell. Tall de subministra de gas natural a tot el terme municipal o part del mateix. Tall de les comunicacions a tot el terme municipal. Deficiències en l'abastament o contaminació d'aigua potable. Contaminació de les aigües per a ús domèstic, per excés del límit de productes químics no permesos, contaminació de les aigües subterrànies, contaminació de pous oberts, fallada dels mecanismes de control dels nivells, etc. Afectació a persones més vulnerables (aquelles amb problemes de salut, nadons, de la tercera edat o embarassades) i en especial en època de fred.	Probabilitat: Mitjana Severitat: Baixa TOLERABLE Afectació: es pot veure afectada la població.
RT01.- Emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc	Les emergències per malalties emergents, tot i que depèn del grau d'evolució en el qual es trobi la dispersió de l'agent causant de la mateixa, plantegen greus problemes: • Elevada demanda de mitjans sanitaris • Mortalitat • Molta alarma social. Paral·lelament, poden arribar a limitar el funcionament dels serveis públics i les activitats econòmiques i empresarials.	Probabilitat: Baixa Severitat: Alta MODERAT Afectació: es pot veure afectada la població.
RT03.- Emergències per onades de calor o de fred	S'hauran de preveure les actuacions quan es rebin SMP emesos pel servei meteorològic de Catalunya juntament amb el Servei Català de la Salut, amb previsions de superació del llindar de calor o de fred. El percentil 98 de Lliçà de Vall és de 36,3 °C i el percentil 2 correspon a -2,8 °C (dades Meteocat a març de 2020). La SMP es considera de llindar alt quan la temperatura extrema diària supera el llindar (de calor o de fred) durant tres dies consecutius o més.	Probabilitat: Mitjana Severitat: Mitjana MODERAT Afectació: es pot veure afectada la població més vulnerable (infants, embarassades, gent gran, malalts crònics...)
RT04.- Emergències associades a concentració de persones	Concentració de persones en establiments, actes o esdeveniments. Possibilitat d'aldarull, allaus humanes o altres incidències en zones amb alta densitat d'ocupació (acumulació de persones en espais molt limitats) i amb dificultat d'evacuació amb motiu d'actes públics o privats, especialment	Probabilitat: Baixa Severitat: Baixa TRIVIAL Afectació: es pot

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

	concerts de festa major, cap d'any, actes en edificis, esdeveniments esportius, etc. El pavelló municipal disposa de Pla d'autoprotecció per a activitats puntuals que s'hi puguin produir.	veure afectada la població participant en actes i festivitats del municipi.
--	--	---

El Municipi també es pot veure afectat per altres emergències de caràcter Territorial:

- **Emergències amb múltiples víctimes** que cal incloure al Pla Bàsic d'Emergència Municipal. Es tractaria bàsicament de situacions imprevistes amb múltiples víctimes o possibilitat de produir-se de manera imminent (6 víctimes greus o 10 víctimes de qualsevol categoria). Existeix la possibilitat de lesions d'índole molt diversa i/o amb múltiples afectats. Aquest seria el cas per exemple de:
 - Accidents de trànsit i/o atropellaments (zones de pas de vehicles i camions de gran tonatge, cal considerar especialment per la carretera C-17 i els enllaços de les mateixes al seu pas pel terme municipal i altres vies.

Emergències amb múltiples víctimes	
Probabilitat	Baixa
Severitat	Alta
Afectació	Es poden veure afectats els usuaris de les vies de circulació del municipi. Problemes per talls de circulació. Principalment en vies interurbanes dins del municipi.
Avaluació	MODERAT

- Incendis o explosions en establiments industrials i zona urbana, residencial, habitatges, ús administratiu, docent, hospitalari, pública concurrència, aparcament, etc. amb possibilitat d'un gran número de víctimes, especialment per efecte del fum en cas d'incendi.

Incendis o explosions amb possibilitat de gran número de víctimes	
Probabilitat	Baixa
Severitat	Alta
Afectació	Es pot veure afectada part de la població, edificis...
Avaluació	MODERAT

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

- Atemptat terrorista: agressió de tercer contra la població, institucions i/o instal·lacions crítiques.

Atemptat terrorista	
Probabilitat	Baixa
Severitat	Alta
Afectació	Es pot veure afectada part de la població, edificis, infraestructures viàries...
Avaluació	MODERAT

- Urgències sanitàries de caràcter divers, com accidents laborals, esfondraments, intoxicacions alimentàries greus, i sinistres diversos que requereixen atenció mèdica urgent.

Urgències sanitàries de caràcter divers	
Probabilitat	Baixa
Severitat	Alta
Afectació	Es pot veure afectada part de la població.
Avaluació	MODERAT

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

2.2. Riscos especials

RISCOS ESPECIALES		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RE01.- Risc químic en establiments industrials (PLASEQCAT)	Accident en establiments Industrials que requereix l'aplicació de mesures de protecció a la població i en el que estiguin involucrades substàncies perilloses. Presència de l'empresa Esteve Química SA que està inclosa al PLASEQCAT com a risc baix. El municipi també es troba dins de la zona d'alerta de l'empresa Covestro SL i de la zona d'alerta i d'intervenció de l'empresa STAHL IBERICA, SL, empreses del municipi de Paret del Vallès incloses en el PLASEQCAT com a risc alt. Adicionalment, també es considera afectació al municipi per zona d'alerta de l'establiment BRENNTAG Química (magatzem) de Granollers, que es considera de 500 m.	Obligat
RE02.- Risc d'incendi forestal (INFOCAT)	Emergències provocades per incendis forestals que poden afectar a nucli urbà, a les urbanitzacions o edificacions aïllades. Segons el mapa de Protecció Civil de Catalunya, el municipi es troba en una zona de perill alt i de vulnerabilitat mitja.	Recomanat
RE03.- Risc d'inundacions (INUNCAT)	Emergències provocades per tempestes d'aigua i elevades precipitacions en forma de pluja intensa. Si són excessivament intenses es poden produir emergències per tempestes d'aigua i elevades precipitacions en forma de pluja, que poden provocar acumulacions d'aigua imprevistes, especialment a la llera del riu Tenes, del Torrent de la Magarola, Torrent de Can Quaresma i del Torrent de Merdanç, amb risc per a les persones i amb afectació a la mobilitat de vehicles. Es rebran SMP per part de l'organisme competent indicant per cada municipi quin lliandar de perill té en funció de les prediccions establertes. Un lliandar baix, indica una Intensitat > 20 mm/ 30 minuts o una acumulació > 100 mm/ 24 hores. Un lliandar alt, una intensitat > 40 mm / 30 minuts o una acumulació > 200 mm/ 24 hores. Als plànols de risc d'inundacions s'identifiquen els nivells d'afectació per cons de dejecció, zones potencialment inundables i zones inundables corresponents a diferents períodes de retorn (T10, T50, T100 i T500). En funció de les previsions i de la probabilitat	Obligat

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

RISCOS ESPECIALS		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
	(baixa, mitjana i alta) que succeeixi es determinarà si es necessari activar el pla INUNCAT en alguna de les seves fases.	
RE04.- Risc químic en el transport (TRANSCAT)	Emergències provocades per a accidents de vehicles que transporten mercaderies perilloses per les carreteres C-155, C-17 i N-152a. El nivell de risc a la carretera C-155 és mig i el de la N-152a és alt, mentre que a la C-17 és alt o molt alt. En cas d'accident amb MMPP podria provocar núvol tòxic, incendi, explosió i/o explosió amb BLEVE, accidents que es consideren amb un abast de 500 m al voltant de les vies amb transport de MMPP. Les zones que poden veure's afectades són el nucli urbà del municipi, així com els polígons del Pla, Can Nadal, els Batzacs, Perdellot i Can Coll. En el tram de risc molt alt de la C-17, addicionalment, es defineix un zona d'indefensió de 75 m al voltant de la via, que determina l'abast d'un incendi de toll. En aquesta zona d'indefensió hi ha les parts més pròximes a la via dels polígons industrials del Pla i dels Batzacs.	Obligat
RE05.- Risc per nevades (NEUCAT)	Emergències provocades per precipitacions en forma de neu. Cal identificar aquelles situacions que poden donar lloc a emergències per nevades, conèixer i valorar el risc per tal de poder prendre les mesures adequades per reduir-lo i/o mitigar-lo. Es tindrà en compte la perillositat de la nevada, que ve caracteritzada per la seva intensitat i la seva freqüència. Dins del terme municipal s'hi troba la C-17, que es considera una via prioritària. El nucli urbà es troba entre 125 i 150 m d'alçada. Segons aquesta altitud, el llistat de situació meteorològica de perill SMP de nivell 1 (graus 1, 2 i 3) correspon a l'acumulació de més de 0 cm en 24 h; el llistat de SMP de nivell 2 (graus 4, 5 i 6) correspon a l'acumulació de més de 5 cm en 24 h. Si són molt abundants com acumulacions SMP 1: gruix > 0 cm en 24 hores o bé SMP 2: gruix superior a 5 cm en 24 hores o d'intensitat forta com acumulació superior a 10 cm en 30 minuts (veure definicions a Annex 1 i Pla NEUCAT), podrien provocar col·lapse de xarxa viària, serveis bàsics i afectació a la població.	Recomanat

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

RISCOS ESPECIALS		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RE09.- Risc sísmic (SISMICAT)	Emergències provocades per a moviments sísmics. Si els moviments sísmics són intensos amb possibles sacsejades i moviments del terreny, poden causar danys a estructures i danys personals. Lliçà de Vall es troba en una zona d'intensitat sísmica de nivell VII-VIII. A més, pertany al grup de comarques amb densitat alta o ZONA A.	Obligat

RISCOS ESPECIALS		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RE10.- Risc radiològic (RADCAT)	Emergències provocades per una font radiològica. Segons les dades del RADCAT El municipi no té cap instal·lació de vigilància radiològica, però té una part del seu terme municipal dins d'un cercle de radi 2km al voltant d'una instal·lació, en aquest cas l'establiment UVE 2003, SL, situat a Parets del Vallès amb font radiològica de categoria IAEA: 5, segons el RADCAT (2014). Part del terme municipal està inclòs dins d'un cercle de radi 2 km al voltant de la instal·lació de codi IVR-033 (Fermiet) (situada a Granollers), segons el RADCAT (2014).	Recomanat
RE11.- Risc per ventades (VENCAT)	Emergències provocades per forts vents amb velocitats superiors a 10 m/s amb possibilitat de caigudes d'arbres, fanals, xemeneies, grues, torres de publicitat, torres elèctriques o de comunicacions, edificis alts i/o molt vells o amb problemes estructurals, llocs de pública concurrència i d'altres elements arquitectònics en alçada que poden produir la caiguda o col·lapse dels elements comentats amb possibles víctimes i/o danys materials, problemes de mobilitat o de serveis. Per valorar el risc de ventades, s'emeten els avisos de Situació Meteorològica de Risc (SMR) on s'indiquen els valors de superació dels diversos llindars en funció de la localització de la comarca afectada. Per Lliçà de Vall, es considera SMP de nivell 1 quan les ratxes màximes siguin superiors a 20m/s = 72 km/h i la SMP de nivell 2 per ratxes màximes superiors a 30 m/s = 108 km/h.	Recomanat

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

2.3. Riscos específics

El municipi no es veu afectat per riscos específics.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

Document 4. Procediments operatius pel risc

4.1. Procediment operatiu

4.1.1. Criteris d'activació. Nivells

» PRE-ALERTA:

La pre-alerta es produeix, en general quan:

- És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig termini.
- També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions (per exemple les derivades de control de preses que generen cabals propers a produir inundacions).

La pre-alerta no implica l'activació del Pla.

» ALERTA:

El Pla s'activa en **fase d'alerta**, en general quan:

- S'informa de l'activació d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'alerta per afectació a la zona on es troba el municipi.
- Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d'emergència important a la població a curt termini.
- Davant d'emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a persones, béns i vies de comunicació.
- En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin produir danys a l'exterior però que puguin produir alarma en la població.

» EMERGÈNCIA:

El Pla s'activa en **fase d'emergència**, en general davant de les situacions següents:

- S'informa de l'activació en fase d'emergència d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
- Davant d'emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per al municipi o danys a la població.

A l'annex 1 es detallen criteris concrets per riscos concrets.



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL (RT01 / RT03 / RT04 / RT00)	
FASE	TASQUES
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ▪ Responsable de l'activitat (en cas de risc per concentració de persones). ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ En situacions de malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. ▪ Informar a la població del risc. ▪ Informar dels països on no és recomanable viatjar si fos el cas. ▪ Informar de les mesures preventives que pot prendre la població, així com evitar espais de grans aglomeracions
ALERTA	➤ Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Transmetre els consells d'autoprotecció a la població. Veure annex 3 del present document. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT.
EMERGÈNCIA 1	➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència.
EMERGÈNCIA 2	➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Habilitar punts d'informació a la població. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla bàsic d'emergències municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC (RE01)

ALERTA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per a accidents greus en establiments amb substàncies perilloses i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM) ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT.
EMERGÈNCIA	➤ Avis als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixen des de la direcció del Plaseqcat, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Suspènre esdeveniments públics i altres activitats dins la zona afectada i/o a tot el municipi. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Fer l'avitallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INCENDI FORESTAL (RE02)

PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Perill d'incendi forestal: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Vigilància de les següents zones d'especial risc: ▪ Urbanitzacions ➤ Evitar espectacles i diferents tipus d'activitats de foc a : ▪ Masses forestals. ▪ Altres a considerar.
ALERTA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per incendis forestals i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es detecta un incendi. ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'incendi.
EMERGÈNCIA 1	➤ Avis als elements vulnerables, transmetre la mesura d'autoprotecció que estableixi bombers i demanar si tenen necessitats especials.
EMERGÈNCIA 2	➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Habilitar punts d'informació a la població. ➤ Preparar l'avitallament dels grups locals que treballin en l'incendi. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INUNDACIONS (RE03)

PREALERTA

- Seguiment de la informació:
 - Comunicats del CECAT
 - Informació meteorològica: <http://www.meteo.cat/prediccio/general/>
 - Estacions d'aforament: <http://aca.gencat.cat> o <http://195.55.247.237/saihebro/>
 - Estat de la xarxa viària: <http://cit.transit.gencat.cat>
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
- Vigilància de les següents zones d'especial risc o punts d'aforament:
 - Avinguda del Tenes
 - Carrer de Palaudàries
 - Passatge de l'Església
 - Carrer del Fons
- Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius:
 - Tancar el pas al Baixador del Mirador – Can Prat
- Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària:
 - c/ Lleida cantonada amb C-155
 - Pont C-155 sobre el riu Tenes
 - Pont de Mardans a la carretera C-155

ALERTA EMERGÈNCIA

- Activar el Pla d'actuació municipal per inundacions i comunicar-ho al CECAT.
- Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM).
- Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació.
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
- Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), seguir la vigilància i mantenir comunicació amb el CECAT.
- Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius:
 - Tancar el pas al Baixador del Mirador – Can Prat
- Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària:
 - c/ Lleida cantonada amb C-155
 - Pont C-155 sobre el riu Tenes
 - Pont de Mardans a la carretera C-155
- Suspendre els esdeveniments públics a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. Els esdeveniments públics més destacats són:
 - Festa Major
 - Festa del Glaç
 - Activitats de la Festa de la Primavera
 - Cavalcada de Reis Mags
 - Rua de Carnestoltes
- Suspendre activitats esportives i recreatives als rius.
- Avis als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.
- Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres trencats).
- Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau.
- Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.
- Registre i organització dels voluntaris ocasionals.
- Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES (RE04)

ALERTA

EMERGÈNCIA

- Activar el Pla d'actuació municipal per a accidents greus en establiments amb substàncies perilloses i comunicar-ho al CECAT.
- Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM)
- Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació.
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
- Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT.
- Avis als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixen des de la direcció del Transcat, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials.
- Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència.
- Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau.
- Col·laborar en les evacuacions, si escau.
- Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg.
- Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES (RE05)

PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Comprovar la disponibilitat de fundents als magatzems: ▪ Brigada municipal ➤ Comprar més fundents, si és necessari, a: ▪ A determinar segons la situació ➤ Distribuir fundents als següents punts i rutes: ▪ <u>Rutes de distribució de fundents:</u> ▪ C/ Palafrugell – Mas Gordi – C/ Sant Josep ▪ Av. Can Vilardebó – C/ de la Coma ▪ Al voltant de les escoles ➤ Habilitar zones d'aparcaments de vehicles a: ▪ Pàrquing de Passeig de l'Església amb carrer de la Garrotxa, Pàrquing d'Avinguda Montserrat i Pàrquing de Passeig de l'Església (al costat de l'Escola Els Vinyals) ➤ Revisar l'estat dels grups electrògens disponibles a: ▪ Brigada municipal
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per nevades i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (font del punt anterior), vigilància dels gruixos de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Neteja, i distribució de fundents si escau, als següents punts i rutes: ▪ <u>Rutes de neteja:</u> ▪ <u>Prioritat 1:</u> ▪ Ruta 1.1: Can Estapé, Can Vilardebó ▪ <u>Prioritat 2:</u> ▪ Ruta 2.1: La Coma, Can Vilardebó, C/ Roser, Mas Gordi ▪ <u>Prioritat 3:</u> ▪ Ruta 3.1: C/ Sant Josep, C/ Can Batista ➤ Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: ▪ Baixador del Mirador – Can Prat ▪ C/ Palafrugell ➤ Tancar els següents espais públics: ▪ Escoles, Casals d'avis, Instituts, Llars d'infants i Pavelló ➤ Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure. ➤ Avis als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i terrats. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC SÍSMIC (RE09)

PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Intensificació del seguiment i difusió de tota la informació possible sobre l'esdeveniment, tenint en compte que en aquest cas s'ha de gestionar una possible alarma social.
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per sismes i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avis als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades. ➤ Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys: ▪ Equipaments públics: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis de més de 5 plantes: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis més antics: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis singulars: veure llistat d'elements vulnerables ➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC RADIOLÒGIC (RE10)

ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per a accidents greus en establiments amb substàncies perilloses i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM) ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avis als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixen des de la direcció del RADCAT, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats dins la zona afectada. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Fer l'avitallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.
--	--



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇA DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES: (RE11)

PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació: ▪ La presa de mesures (en cas que calgui) per a la reducció del risc i de protecció a la població. ▪ Comprovació de la disponibilitat de mitjans: preparació dels equips de resposta, revisió de maquinària, tancament d'operacions obertes de manteniment... ▪ Preparació per a un possible empitjorament de la situació. ➤ Habilitar zones d'aparcaments de vehicles a: ▪ Pàrquing de Passeig de l'Església amb carrer de la Garrotxa, Pàrquing de l'Avinguda Montserrat i Pàrquing de Passeig de l'Església (al costat de l'Escola Els Vinyals) ➤ Revisar l'estat dels grups electrògens disponibles a: ▪ Brigada municipal ➤ Preveure quins serien els punts d'acollida i d'atenció a la població en cas d'una emergència per ventades. ➤ Seguir atentament la informació meteorològica i de l'estat de la xarxa viària, així com els avisos que emeti el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). ➤ Avisar i mantenir informada la població de la situació de risc per ventades, donant a conèixer les mesures d'autoprotecció a prendre en cas de ventades i fent seguiment especial d'aquella població que pugui considerar-se molt vulnerable (gent gran, amb necessitats mèdiques...).
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per ventades i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ El Pla es mantindrà en alerta mentre la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui reduïda. En el moment en què els danys siguin importants, per volum o intensitat es valorarà el pas a emergència quan es consideri que la capacitat de resposta es pot veure condicionada. ➤ L'activació del pla a emergència comporta una intensificació de les actuacions anteriors: implica un seguiment més detallat de les actuacions dels grups operatius, així com la difusió de la informació significativa a la població. ➤ Es produirà la mobilització humana i material immediata dels grups d'actuació. En aquest cas, les actuacions aniran focalitzades al restabliment de la normalitat. ➤ Es determinaran les actuacions relacionades amb el control del trànsit que caldrà fer: ▪ Comprovació i senyalització dels punts més conflictius. ▪ Talls de camins i carreteres i establiment de rutes alternatives. ➤ Es farà una previsió de mitjans disponibles i necessaris i una distribució logística dels recursos del municipi per zones de prioritat. Concretament: ▪ Tenir totalment previst la neteja dels carrers del municipi i d'aquelles carreteres municipals que connectin amb les vies principals. ▪ Preveure aquelles vies prioritàries per facilitar la mobilitat, sobretot dels vehicles d'emergència, i tenir previst possibles llocs on calgui fer talls (tenir a punt el lloc i tenir localitzats els senyals i les tanques per fer-ho). ▪ Senyalitzar les proximitats a edificis o façanes que presenten mal estat o perill d'ensorrament. ▪ Preveure l'obertura d'albergs d'acollida per si hi ha persones amb necessitat d'allotjament temporal, i preveure zones d'aparcament provisional per vehicles o camions.. ▪ Revisar l'estat dels grups electrògens i preveure com es restablirien provisionalment els serveis bàsics (aigua, electricitat, gas, telefonia, vies de comunicació, ...) al municipi en cas que hi haguessin talls en el subministrament. Avisar i alertar a les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per a què estiguin a l'aguait de qualsevol incidència. ▪ Avaluar les necessitats de recursos (propis o aliens) per donar allotjament, menjar i serveis a les persones que poguessin necessitar-los a causa d'afectacions per vent. Preveure les necessitats en cas d'acollida de població evacuada i/o persones sense sostre: allotjament, aliments, serveis socials, atenció sanitària... ➤ Alertar els serveis municipals per tal que, quan comenci l'episodi de vent, iniciïn el més ràpidament possible les tasques que tenen assignades: ▪ Aplicar les mesures específiques en quant al mobiliari urbà, enllumenat de carretera, motos i cotxes aparcats, grues, contenidors de brossa i arbrat en general. ▪ Comprovar i senyalitzar, si és necessari, el punt d'actuació prioritària. ▪ Comprovar i senyalitzar, si és necessari, el punt més conflictiu de la xarxa viària municipal. ▪ Habilitar aparcaments per a vehicles de mercaderies. ▪ Controlar el trànsit. ▪ Contactar amb el consell comarcal per informar-se de possibles afectacions en el transport escolar. ▪ Informar la població i avisar els diferents elements vulnerables.



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

- Tancar les zones de jardins o parcs urbans que puguin representar un risc per ventades, caiguda d'arbres o branques.
- Punts prioritaris de neteja de materials i elements caiguts:
 - Accessos al municipi i xarxa viària supramunicipal (C-17/ C-155 / BV-1602)
 - Accessos a les urbanitzacions
- Rutes de neteja:
 - Rutes de neteja:
 - Prioritat 1:
 - Ruta 1.1: Can Estapé, Can Vilardebó
 - Prioritat 2:
 - Ruta 2.1: La Coma, Can Vilardebó, C/ Roser, Mas Gordi
 - Prioritat 3:
 - Ruta 3.1: C/ Sant Josep, C/ Can Batista
- Es podran proposar possibles suspensions d'esdeveniments públics i tancar les zones de jardins o parcs urbans que puguin representar un risc per ventades, caiguda d'arbres o branques. Valorar el tancament dels següents espais públics:
 - Escoles
 - Instituts
 - Escola Bressol
 - Biblioteca / Casal d'avis
 - Pavelló d'esports municipal
 - Camp de futbol
 - Zona esportiva Can Prat
- Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure. Els esdeveniments públics més destacats són:
 - Festa Major
 - Festa del Glaç
 - Activitats de la Festa de la Primavera
 - Cavalcada de Reis Mags
 - Rua de Carnestoltes
- Avis als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.
- Contactar amb els consells comarcals per si hi ha possibles afectacions en el transport escolar.
- Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau.
- Col·laborar en les evacuacions i confinaments que siguin necessaris.
- Registre i organització dels voluntaris ocasionals.
- Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS			
	RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
RISC BÀSIC TERRITORIAL (RT01, RT03, RT04, RT00)	Cap policia local per delegació de l'alcalde (veure punt 6.1.1)	- Telèfon fix o mòbil. - Vehicle de policia local amb megafonia.	- Tota la població. Es farà especial difusió als grups més vulnerables al risc (gent gran, infants, persones vulnerables que viuen soles...)
RE01.-RISC QUÍMIC	Cap policia local per delegació de l'alcalde (veure punt 6.1.1)	- Telèfon fix o mòbil. - Vehicle de policia local amb megafonia.	- Elements vulnerables dins zones d'afectació - Activitats programades a l'aire lliure
	DGPC	- Sirenes	- Radi d'acció de les sirenes.
RE02.- RISC INCENDIS FORESTALS	Cap policia local per delegació de l'alcalde (veure punt 6.1.1)	- Telèfon fix o mòbil. - Vehicle de policia local amb megafonia.	- Elements vulnerables i urbanitzacions en entorn forestal
RE03.- RISC INUNDACIONS	Cap policia local per delegació de l'alcalde (veure punt 6.1.1)	- Telèfon fix o mòbil. - Vehicle de policia local amb megafonia.	- Residents i activitats en zona inundable - Població i elements vulnerables de les àrees més properes a zones inundables.
RE04.- RISC TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES	Cap policia local per delegació de l'alcalde (veure punt 6.1.1)	- Telèfon fix o mòbil. - Vehicle de policia local amb megafonia.	- Població i elements vulnerables en l'àrea d'afectació en cas d'accident en el transport de mercaderies perilloses.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS			
	RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
RE05.- RISC NEVADES	Cap policia local per delegació de l'alcalde (veure punt 6.1.1)	- Telèfon fix o mòbil. - Vehicle de policia local amb megafonia.	- Població i elements vulnerables de les zones més aïllades i zones amb més pendent.
RE09.- RISC SÍSMIC	Cap policia local per delegació de l'alcalde (veure punt 6.1.1)	- Telèfon fix o mòbil. - Vehicle de policia local amb megafonia.	- Elements vulnerables davant aquest risc
RE10.- RISC RADIOLÒGIC	Cap policia local per delegació de l'alcalde (veure punt 6.1.1)	- Telèfon fix o mòbil. - Vehicle de policia local amb megafonia.	- Població i elements vulnerables dins la zona d'afectació.
RE11.- RISC DE VENTADES	Cap policia local per delegació de l'alcalde (veure punt 6.1.1)	- Telèfon fix o mòbil. - Vehicle de policia local amb megafonia.	- Instal·lacions o activitats amb concentració de persones a l'aire lliure (camps de futbol, escoles, parcs públics...) - Elements vulnerables davant aquest risc.

La coordinació de la policia local amb els grups d'actuació davant l'emergència (mossos d'esquadra, bombers, SEM, Protecció Civil de la Generalitat) es realitzarà a través de la xarxa RESCAT. La xarxa RESCAT no és un mitjà d'avís a la població.

En l'apartat 3.2 del document 3 es poden apreciar per quins riscos es troben afectats els diferents elements vulnerables del municipi.

En cas d'emergència amb afectació a la major part del municipi o amb afectació a molts elements vulnerables i hi hagi la necessitat d'avís ràpid, s'estableixen els següents recorreguts / rutes d'avís. Aquests recorreguts els realitzarà un vehicle de policia local realitzant avís a través de megafonia.

- En cas general, amb necessitat d'avís a tot el municipi, les rutes per l'avís als diferents nuclis de població són:
 - Cantallops, Sant Valerià i Barri de Can Xiol: Avinguda de Catalunya, avinguda de Cantallops, carrer Puigmal i avinguda del Tibidabo.
 - Nucli Urbà: Av. de Montserrat i Passeig de l'Església.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

- Sot dels Nostris i Sant Moritz: carrer Sant Baldiri, Avinguda de Sant Moritz, carrer de Suïssa i carrer de la Circumval·lació.
- Can Vilardebó i Ca l'Estepé:
 - Ruta circular per av. dels Pins, carrer del Roure i carrer del Cedre.
 - Ruta per carrer del Mig, carrer de l'Alzina, av. de Can Vilardebó, carrer dels Cargols i av. de ca l'Estepé.
- El Mirador i Mas Gordi: carrer de Sant Ramon, carrer de Santa Maria, carrer del Pilar, carrer de can Gordi, carrer de Santa Gemma, Carrer de Sant Vicenç, carrer de l'Esport, carrer de les Arguèlagues, carrer de Monestir, carrer de la Moreneta, carrer Camí de Sant Valerià, carrer del Mirador.
- La Miranda del Vallès: carrer de Sant Josep, carrer d'Eivissa, av. de la Miranda, carrer de Josep Carner, carrer de Ponent, carrer de Sant Xavier, carrer del Doctor Fleming.
- Can Prat i Can Salgot:
 - Ruta circular per Camí Sant Ferran i carrer de Sant Joaquim.
 - Ruta per carrer de can Batista, carrer d'Ausiàs March.
- En cas de sinistre en l'àmbit del polígon industrial de Cantallops, es realitzarà una ruta circular en l'àmbit delimitat entre l'avinguda Catalunya, l'Avinguda Cantallops i el Carrer Puigmal. Igualment i de forma complementària, es pot preveure suport en l'àmbit de la urbanització de la Miranda del Vallès, també en un recorregut circular delimitat pels carrers de Sant Josep, Ponent i Joaquim Mir.
- En cas de sinistre en l'àmbit del Polígon industrial del Perdellot, es realitzarà una ruta circular en l'àmbit delimitat entre l'avinguda Catalunya, l'Avinguda Cantallops i el Carrer Puigmal. Complementàriament es pot preveure suport en l'àmbit de la zona de casc urbà delimitada per l'Avinguda de Montserrat, carrer Ebre i Passeig de l'Església.
- En cas d'accident a la zona del polígon industrial del Pla, es preveu una ruta d'anada i tornada per l'Avinguda Montserrat fins a la zona de Can Cosconer i l'Avinguda Catalunya fins a parets del Vallès.

4.1.4. Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior

El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d'àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix, bàsicament, en els següents aspectes:

Fase emergència	Responsable	Acció	Mitjà
Inici	Alcalde o persona que delegui	Comunicar activació del Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	CRA o coordinador municipal	Sol·licitud d'ajuda externa, si escau al 112	Telèfon

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

Durant	Alcalde o persona que delegui	Intercanvi informació amb el CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	Grups locals d'actuació	Col·laboració amb cossos d'emergència	Presencialment
Fi	Alcalde o persona que delegui	Comunicar desactivació Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat

A banda de la comunicació inicial, en tot cas i independentment que s'activi o no el corresponent pla de protecció civil, el municipi ha de mantenir un flux d'informació amb el CECAT mentre duri l'emergència.

En cas d'activar-se un pla autonòmic, la direcció de l'emergència correspondrà a la persona encarregada de la direcció del pla autonòmic.

Veure Annex 2 – “Models de declaració d'activació i altres comunicats i disposicions”

Veure Annex 4 – “Plans d'autoprotecció associats”

4.2. Mesures de protecció a la població

4.2.1. Execució de l'evacuació

L'evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura.

L'alcalde o alcaldessa és l'encarregat de donar l'ordre d'evacuació seguint les indicacions dels plans superiors de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, i així mateix gestionarà l'execució de l'evacuació del municipi.

En la següent taula es mostra, per a cadascun dels riscos que afecten al municipi, si és adequat o no evacuar i quins són els procediments d'evacuació o confinament.

EXECUCIÓ DE L'EVACUACIÓ		
	EVACUACIÓ	PROCEDIMENT D'EVACUACIÓ
RT01.- Emergències per malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc	Segons el cas	En el cas que es produeixi aquesta tipologia de risc es contempla la possibilitat d'aplicar mesures d'aïllament o quarantena de població afectada. Es podria donar la situació que sigui necessari l'acollida i atenció massiva a la població afectada, així com el trasllat de població no afectada per la malaltia. Aquests trasllats i moviment de persones es realitzarà sempre seguint les instruccions de les autoritats sanitàries i de Protecció Civil.
RT03.- Emergències per onades de calor o de fred	Segons el cas	En cas d'onada de calor o de fred, s'ha de contemplar l'evacuació de les persones més vulnerables (gent gran, persones amb malalties cròniques...) a centres d'acollida amb bones condicions de climatització.
RT04.- Emergències associades a	Sí	En activitats o esdeveniments on es produeixin aglomeracions de persones, es realitzarà

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

EXECUCIÓ DE L'EVACUACIÓ		
	EVACUACIÓ	PROCEDIMENT D'EVACUACIÓ
concentració de persones		l'evacuació a centres d'acollida o zones d'allunyament properes.
RE01.- Risc químic	Segons el cas	Protecció Civil de la Generalitat podrà ordenar l'evacuació de les zones afectades. En aquest cas es realitzarà l'evacuació seguint les seves instruccions.
RE02.- Risc d'incendis forestals	Segons el cas	L'evacuació es durà a terme fins a centres d'acollida que no puguin quedar afectats per l'incendi forestal i vindrà determinada per Bombers de la Generalitat. Les zones segures a evacuar dependran de la magnitud de l'incendi, i aquestes aniran determinades per Bombers de la Generalitat.
RE05.- Risc per nevades	Sí	S'efectuarà el trasllat a centres d'acollida d'aquelles persones que hagin quedat aïllades o sense subministrament d'algun servei bàsic.
RE09.- Risc sísmic	Sí	Es procedirà a l'evacuació de persones que ocupin edificacions susceptibles a quedar afectades en el cas que es produeixi un sisme. L'evacuació es realitzarà a centres d'acollida no afectats pel risc sísmic.
RE11.- Risc de ventades	Sí	Evacuació de població fins zones o edificacions on poden trobar-se en situació de perill. Aquesta s'allotjarà a centres d'acollida segurs davant del risc de ventades.

4.2.2. Zones d'allunyament

L'allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma temporal. En cas d'emergència, segons la tipologia de risc es tindrà en compte el següent.

- Risc químic:
 - o Allunyament de les zones d'origen del sinistre.
 - o Desplaçament als centres d'acollida.
- Risc d'incendi forestal:
 - o Desplaçament als centres d'acollida al nucli urbà.
 - o Allunyament de les zones d'origen de l'incendi forestal.
 - o Allunyament de les zones forestals i carreteres en entorn forestal.
 - o Allunyament del terme municipal, si les característiques de l'incendi així ho requereixen, seguint les indicacions de Bombers de la Generalitat i de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
- Risc d'inundacions:
 - o Allunyament de les zones inundables.
 - o Desplaçament als centres d'acollida al nucli urbà.
- Risc químic en el transport:

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

- Allunyament de les zones d'origen del sinistre.
- Desplaçament als centres d'acollida.
- Risc per nevades:
 - Desplaçament als centres d'acollida al nucli urbà.
 - Allunyament de les zones d'acumulació de neu i gel.
- Risc sísmic:
 - Allunyament d'elements estructurals, o elements de gran alçada, en cas de sisme.
 - Desplaçament als centres d'acollida.
- Risc radiològic:
 - Allunyament de les zones d'origen del sinistre.
 - Desplaçament als centres d'acollida.
- Risc de ventades:
 - Allunyament de les façanes d'edificis o elements de gran alçada.
 - Desplaçament als centres d'acollida.

4.2.3. Pautes de confinament

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc.

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin altres indicacions.

En la següent taula es mostra, per a cadascun dels riscos que afecten al municipi, si es preveu el confinament i quins són els procediments de confinament.

EXECUCIÓ DEL CONFINAMENT		
	CONFINAMENT	PROCEDIMENT DE CONFINAMENT
RT01.- Emergències per malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc	Sí	En el cas que es produeixi aquesta tipologia de risc es contempla la possibilitat d'aplicar mesures d'aïllament o quarantena de població afectada. D'aquesta manera, i amb l'objectiu d'evitar la propagació de l'agent causant de la pandèmia, es pot ordenar el confinament de part de la població als seus domicilis. Es seguiran les directrius de les autoritats sanitàries i de Protecció Civil.
RT03.- Emergències per onades de calor o de fred	Segons el cas	Es preveu, en casos de temperatures extremes, recomanar el confinament temporal de la població al seu domicili per tal d'evitar l'exposició a aquestes temperatures.
RT04.- Emergències associades a concentració de persones	Segons el cas	En funció de l'activitat o esdeveniment que es realitzi i on es realitzi (aire lliure, en un edifici...), hi ha la possibilitat que la mesura de resposta a l'emergència comporti el confinament total o parcial en l'edifici on es realitzi l'esdeveniment o en edificacions pròximes que disposin de capacitat suficient de confinament.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

EXECUCIÓ DEL CONFINAMENT		
	CONFINAMENT	PROCEDIMENT DE CONFINAMENT
RE01.- Risc químic	Segons el cas	S'ordenarà el confinament de la població quan així ho consideri Protecció Civil de la Generalitat. El confinament es realitzarà als propis domicilis de la població, o en l'edifici on es trobin les persones en el moment de l'emergència.
RE02.- Risc d'incendis forestals	Sí	S'ordenarà el confinament com a norma general de la població als seus domicilis de zones que podrien ser afectades per l'incendi forestal.
RE05.- Risc per nevades	Sí	Es preveu el confinament de la població als seus domicilis en situacions de nevades intenses.
RE09.- Risc sísmic	No	No es preveu el confinament per aquest tipus de risc.
RE11.- Risc de ventades	Sí	Es preveu el confinament de la població en zones o edificacions segures davant el risc de ventades.

En cas que el municipi es veiés afectat per algun risc que hagi de complir unes condicions específiques de confinament, tals com solidesa de l'estructura de l'habitatge, alçada de seguretat per a poder confinar en plantes més altes, etc., i alguns dels habitatges del municipi no puguin garantir aquestes condicions, s'habilitaran els centres d'acollida per al confinament d'aquesta part de la població.

En cas d'incendi forestal, si no es pot garantir el confinament d'alguna de les masies aïllades, sempre per indicacions de Bombers de la Generalitat, s'habilitarà els centres d'acollida.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

4.2.4. Control d'accessos

L'objectiu del control d'accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de l'emergència puguin entrar en la zona de risc. D'aquesta manera s'impedeix que aquestes persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuants a la zona de risc. Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l'ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb l'objecte de facilitar l'arribada de nous recursos.

El control d'accessos el realitzarà la policia local del municipi.

El control d'accessos s'ha de fer als punts següents:

Pla Especial	Supòsit	Punt	Vies probablement afectades
RE01 - RISC QUÍMIC	Sinistre a indústria química	Entorn de la indústria	Vies situades en l'entorn immediat de la indústria
RE02 - RISC INCENDIS FORESTALS	Incendi forestal	Vials d'accés a les zones afectades o potencialment de risc	Camins forestals i carreteres properes a massa forestal
RE03 - RISC INUNDACIONS	Creixement excessiu del riu Tenes, la riera Seca, i els torrents que passen per el municipi	Vials d'accés a l'entorn de les zones inundables	Camins i carreteres en zona inundable o pròxims a zona inundable
RE04 - RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT	Sinistre en un vehicle amb mercaderies perilloses	Entorn de la zona afectada directament per l'accident	Via on es produeixi l'accident i vies de l'entorn (500 m)
RE05 - RISC NEVADES	Rutes no transitables degut a l'acumulació de neu	Talls de carretera i vials segons les zones afectades	En general tota la xarxa viària, en especial les vies prioritzades
RE09 - RISC SÍSMIC	Terratrèmol	Entorn de les zones més afectades	Vies pròximes a edificis afectats
RE10 - RISC RADIOLÒGIC	Incident radiològic	Entorn de la zona afectada	Vies situades en l'entorn immediat de la zona on s'ha produït l'emergència
RE11 - RISC VENTADES	Rutes no transitables degut a materials i elements caiguts	Talls de carretera i vials segons les zones afectades	Vies pròximes a zones boscoses o amb gran quantitat d'arbres

Especialment pel risc químic es defineixen els següents punts de control i tall de trànsit:

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

En cas d'accident químic a Esteve Químic o alguna altra possible indústria que disposi d'emmagatzematge de productes químics es tallaran els següents punts de la xarxa viària, mentre els cossos de seguretat competents no assumeixin el comandament i ordenin altres mesures:

- Tall de l'accés a la C-155 des de la rotonda d'accés al nucli urbà de Lliçà de Vall (Can Coll / Av. de Montserrat) fins a la rotonda prèvia a l'accés a la carretera C-17.
- Tall dels carrers Lleida en el seu accés des del lateral de la C-17 (direcció Barcelona) com en el seu accés a la C-155.
- Tall del carrer Can Gurri en els seus dos extrems (rotonda Can Gurri i accés lateral de la C-17).

Els moviments de trànsit des de les zones de nucli urbà o urbanitzacions es desviaran cap a Parets del Vallès a través de l'Avinguda Catalunya i la carretera BV-1605 o cap a Lliçà d'Amunt a través de l'Avinguda de Montserrat que posteriorment esdevé la carretera BV-1602.

En cas d'accident químic a STAHL IBERICA, SL. (amb zona d'intervenció i alerta dins el municipi), o altres establiments industrials del municipi de Parets el Vallès es preveuen els talls a les vies:

- Tall de Av. de Catalunya i Av. de Montserrat en direcció a aquest municipi.
- Tall de les vies de circulació interior al Polígon el Pla (Carrers Llevant, Sínia i Tenes), en funció de la zona afectada.
- Tall en sentit Lliçà d'Amunt a la confluència dels carrers Pineda, Josep Llimona i av. de Ca l'Estaper.

En cas d'accident químic a algun establiment industrial amb emmagatzematge de productes químics del polígon industrial de Perdellot, es preveuen els talls a les vies:

- Tall de l'accés a la C-155 des de la rotonda d'accés al nucli urbà de Lliçà de Vall (Can Coll / Avinguda Montserrat) fins als carrers Can Gurri i Avinguda Tenes del Polígon Industrial el Pla.
- Tall dels accessos al carrer Perdellot i al carrer de Fons des de la C-155.

Els moviments de trànsit des de les zones de nucli urbà o urbanitzacions es desviaran cap a Parets del Vallès a través de l'Avinguda Catalunya i la carretera BV-1605 o cap a Lliçà d'Amunt a través de l'Avinguda Montserrat que posteriorment esdevé al carretera BV-1602.

En cas d'accident químic a algun establiment industrial amb emmagatzematge de productes químics del polígon industrial de Cantallops, es preveuen els talls a les vies:

- Tall de l'accés a la carretera C-155 des de la rotonda del carrer Sant Josep fins a l'encreuament amb el Camí de Sant Valerià als efectes de dotar als cossos de seguretat i emergències de condicions d'accés idònies així com l'evacuació necessària. Aquest tall és extensiu a l'Avinguda del Vallès en el seu tram comprès entre els carrers Puigmal i Garraf.
- Tall de l'avinguda Cantallops a l'alçada del carrer Puigmal als efectes de delimitar l'àmbit industrial respecte al residencial.

La circulació prevista per a la resta d'usuaris provinents de les urbanitzacions de Can Prat i la Miranda, es desviarà cap a la rotonda d'accés a la carretera BV-1605 en direcció a Parets del Vallès. Per a la resta d'usuaris dels nuclis urbans, es


	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

preveu desviació a través de l'Avinguda Catalunya cap a Parets del Vallès o la carretera C-155 en direcció a la carretera C-17.

4.3. Centres d'acollida. Tipologia.

Aquests centres d'acollida només es podran utilitzar en cas que no es trobin afectats per la situació d'emergència.

CODI	NOM I TIPUS	RESPONSABLE	ADREÇA	CAPACITAT	LLITS	CALEFACCIÓ	DUTXES AMB AIGUA CALENTA	CUINA	AFECTACIÓ PER RISC	COORD. UTM X	COORD. UTM Y
CA01	Centre esportiu municipal CEM	Cap del Grup local logístic i d'acollida (veure punt 6.1.1)	C/ Garrotxa, s/n	800	NO	NO	SI	NO	RT00, RT01, RT03, RT04, RE01, RE03 RE04, RE09 i RE11	436494,7	4604081,2
CA02	Camp de futbol	Cap del Grup local logístic i d'acollida (veure punt 6.1.1)	Pg. de l'Església, s/n	800	NO	NO	SI	NO	RT01, RT03, RT04, RE01, RE09 i RE11	436394,4	4604407,9
CA03	Escola "Les Lisses"	Cap del Grup local logístic i d'acollida (veure punt 6.1.1)	C/ Montsià, 29	724	NO	SI	NO	SÍ	RT00, RT01, RT03, RT04, RE01, RE04, RE05 i RE11	436541,8	4604212,7
CA04	Casal de la Gent Gran	Cap del Grup local logístic i d'acollida (veure punt 6.1.1)	Av. Montserrat, 71	56	NO	SI	NO	NO	RT00, RT01, RT03, RT04, RE01, RE04 i RE11	436826,5	4604473,5
CA05	Casal Social de Can Magarola	Cap del Grup local logístic i d'acollida (veure punt 6.1.1)	C/ Bosc, 1	249	NO	SI	NO	NO	RT00, RT01, RT03, RT04, RE02 i RE11	434848,4	4603515,2



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

CODI	NOM I TIPUS	RESPONSABLE	ADREÇA	CAPACITAT	LLITS	CALEFACCIÓ	DUTXES AMB AIGUA CALENTA	CUINA	AFECTACIÓ PER RISC	COORD. UTM X	COORD. UTM Y
CA06	Escola els Vinyals	Cap del Grup local logístic i d'acollida (veure punt 6.1.1)	Pg. de Església, 11-13	1.270	NO	SI	NO	SÍ	RT00, RT01, RT03, RT04, RE01, RE02, RE05 i RE11	436048,3	4604699,2

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

Document 5. Fitxes d'actuació

FITXA 1 - ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
Rebre l'avís d'emergència i compilar tota la informació possible.		Recopilar el màxim de dades possibles, i la zona o zones afectades.
Realitzar els avisos necessaris per tal d'activar l'ajuda externa, si escau: bombers, serveis sanitaris d'urgència, mossos d'esquadra, etc.		Trucada al 112 indicant el lloc dels fets als serveis necessaris.
En cas que el Pla s'activi de manera formal, ha d'avisar als membres del Consell Assessor i el Gabinet d'Informació.		
Verificar avís.	Mantenir comunicació amb CECAT.	Estar pendent del terminal de la Xarxa Rescat Recopilar el màxim de dades possibles, en cas d'accident o incidència i la zona on ha succeït.
Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades:		
1r CECAT 2n Alcalde / Coordinador municipal d'emergències 3r Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població 4rt Cap del Grup local logístic i d'acollida 5è Gabinet d'Informació 6è Representant municipal al Pla de la Generalitat que correspongui		Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació. Notificació mitjançant trucada d'emergències. Notificació mitjançant trucada telefònica.
Mantenir informat puntualment al coordinador municipal de l'emergència		
Comunicar el fi de l'emergència a totes les entitats notificades.		Seguir el mateix ordre d'avisos al pla de comunicació.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

R0T7.- TALLS D'ABASTAMENT ENERGÈTIC / SERVEIS BÀSICS

Instruccions específiques
En cas de tall d'abastament energètic, problemes amb la xarxa de gas combustible o amb l'abastament o contaminació de l'aigua, establir contactes amb les companyies d'electricitat, gas o aigua segons correspongui.

RE02.- INCENDI FORESTAL

RE03.- INUNDACIONS

RE05.- NEVADES

RE09.- SISMES

RE10.- VENTADES

Instruccions específiques
Mantenir comunicació amb l'ajuda externa i seguir la informació del SMC (Servei Meteorològic de Catalunya), del ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) i del CECAT segons correspongui. En cas de previsió de grans pluges o possibilitat d'inundacions, i quan sigui possible s'ha d'establir comunicació amb els caps dels grups operatius per, si cal, controlar l'accés als punts conflictius indicats a les mesures preventives i operatives per al risc d'inundacions i senyalitzar les zones. Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació. En cas de nevades, preparar les comunicacions per obtenir els mitjans per llevar neu dels punts conflictius. Mantenir-se a la expectativa per tal de possibilitar la obertura de centres d'acollida. Tenir previst poder fer tasques d'avituallament d'aliments i aigua a les persones necessitades.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

FITXA 2 - ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

ALERTA	EMERGÈNCIA
Mantenir-se informat sobre la situació a través del Coordinador Municipal de l'Emergència.	
Activar el pla municipal d'emergències.	
Decidir el canvi de nivell d'actuació del Pla, si s'escau.	
Constituir el Comitè Municipal d'Emergències a través del CRA i habilitar el CECOPAL.	
Prendre mesures preventives si s'escau. Ordenar: - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. - Tasques d'evacuació i acollida Requerir a les Entitats privades i als particulars la col·laboració necessària.	
Desactivar el Pla Municipal.	

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

FITXA 3 - ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
Rebre l'avís d'emergència (del CRA o altres) i compilar tota la informació possible.		
Avisar a l'alcalde, mantenir el contacte i, si cal, proposar-li activar el Pla Municipal. .		Trucar a l'alcalde, fer una valoració inicial i en cas d'activar-se el Pla, comunicar-ho al CECAT i al CRA.
Fer el seguiment de l'emergència i coordinar els diferents serveis municipals.		
Confirmar que s'ha avisat al 112		Verificar amb el CRA
Donar les ordres d'activació del grup local d'avisos a la població, Consell assessor i Gabinet d'informació.	Donar les ordres d'activació de tots els grups d'emergències.	Directament o a través del CRA.
Coordinar l'execució de les accions per controlar l'emergència.		Directament o a través del CRA.
Confirmar que s'ha fet la notificació de l'emergència al CECAT.		Directament o a través del CRA.
Proposar al alcalde un canvi del nivell d'activació.		Amb el CECOPAL.
Controlar les operacions de mitigació de l'emergència i d'informació.		
Confirmar la fi de l'emergència i la seva comunicació interna i externa.		Directament o a través del CRA.



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

RT00.- TALLS D'ABASTAMENT ENERGÈTIC / SERVEIS BÀSICS

RE03.- INUNDACIONS

RE05.- NEVADES

RE11.- VENTADES

Instruccions específiques

En cas d'inundació verificar els punts actius d'acumulació d'aigua i amb major grau de risc. Verificar amb els grups actuant que s'han senyalitzat i limitat el pas a determinades zones de risc d'inundacions. Verificar els controls de la Riera i els Torrents.

En cas de nevades i ventades verificar el punts de la xarxa viària amb més afectació. Verificar amb els grups actuant la neteja de les vies prioritzades.

Contactar, en cas necessari, amb els tècnics responsables de les companyies subministradores de gas, aigua i/o electricitat, segons el cas.

RE01.- RISC QUÍMIC

RE04.- RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT

Instruccions específiques

En cas de problemes de risc químic, incendi o explosió en una empresa afectada pel PLASEQCAT, contactar amb els responsables de l'empresa del municipi que ha patit l'accident.

En cas d'incidències de risc químic, incendi o explosió en una empresa o edifici del municipi que poguessin generar danys personals, procurar contactar amb els responsables de l'empresa o Entitat que ha patit l'accident, si pogués comportar múltiples víctimes.

En cas d'incidències de risc químic en el transport, accident de transit, incendi o explosió en un vehicle de MMPP que poguessin generar danys personals, procurar contactar amb els responsables de l'empresa que ha patit l'accident, si pogués comportar múltiples víctimes.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

FITXA 4 - ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

ALERTA	EMERGÈNCIA
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix	
Informar a la resta d'integrants del Grup de la situació de l'alerta.	Informar a la resta d'integrants del Grup de la situació de l'emergència i dirigir-se al CECOPAL si no es troba al lloc de l'emergència. S'intentarà ajudar en el que correspongui seguint les indicacions del coordinador municipal de l'emergència.
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.	
Vetllar per que es realitzin les comunicacions a la població (telefònicament, rutes d'avís,...) segons indicacions de l'alcalde o coordinador municipal de l'emergència.	
Establir controls d'accessos per impedir accés a persones no autoritzades o per la seva seguretat, en coordinació amb Mossos d'Esquadra.	
Executar evacuacions, segons ordeni Bombers i en coordinació amb Mossos d'Esquadra.	
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.	

RT03.- EMERGÈNCIES PER CONCENTRACIÓ DE PERSONES
RT00.- TALLS D'ABASTAMENT ENERGÈTIC / SERVEIS BÀSICS
RE01.- RISC QUÍMIC
RE02.- INCENDI FORESTAL
RE03.- INUNDACIONS
RE05.- NEVADES
RE09.- RISC SÍSMIC
RE10.- RISC RADIOLÒGIC
RE11.- RISC VENTADES

Instruccions específiques
Efectuar els avisos pertinents a la població mitjançant recorregut amb vehicle i megafonia, o bé senyalitzant les zones de risc, tant si es tracta d'una necessitat d'evacuació o confinament. Es seguiran amb vehicle els recorreguts indicats al Document 4 "Procediments operatius per risc". S'indicarà per megafonia quines actuacions no es poden portar a terme (indicant els riscos identificats i les zones de risc). Si es fan avisos per megafonia a la població per risc químic indicar que s'han de parar les



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

Instruccions específiques

climatitzacions i evitar les entrades d'aire de l'exterior.

En cas de risc químic o contaminació els missatges de confinament seran els següents (Consells de protecció civil):

"CONFINEU-VOS: SI SOU AL CARRER, REFUGIEU-VOS EN EL PRIMER EDIFICI QUE TROBEU. TANQUEU PORTES I FINESTRES, ÉS PREFERIBLE QUE US TANQUEU A LES HABITACIONS MÉS INTERIORS. ATUREU ELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ. SI VIVIU AMB GENT GRAN, AMB INFANTS O AMB MALALTS AMB PROBLEMES RESPIRATORIS, FEU UN SEGUIMENT INTENS DEL SEU ESTAT DE SALUT, ESPECIALMENT EN EL CAS DE FUITA TÒXICA. EVITEU ACCEDIR ALS SOTERRANIS I PARTS BAIXES DELS EDIFICIS I HABITATGES, SEMPRE QUE NO ES RECOMANI EL CONTRARI A TRAVÉS DELS MITJANS. ESTIGUEU ATENTS A LES POSSIBLES RESTRICCIONS EN EL CONSUM D'AIGUA DE L'AIXETA QUE ES PUGUIN ESTABLIR."

En cas de necessitat d'evacuació del terme municipal, els missatges poden variar segons l'emergència i podrien ser els següents:

"PER MOTIUS DE SEGURETAT ALLUNYEU-VOS DEL TERME MUNICIPAL AMB ELS VOSTRES VEHICLES. SI NO EN DISPOSEU DIRIGIU-VOS ALS CENTRES D'ACOLLIDA O CONFINEU-VOS ALS VOSTRES DOMICILIS..."

En cas d'inundació possible els missatges poden ser, segons el cas, els següents:

"PER MOTIUS DE SEGURETAT PREGUEM ES DIRIGEIXIN A LES ZONES DE CONFINAMENT I CENTRES D'ACOLLIDA SEGÜENTS...."

"PER MOTIUS DE SEGURETAT PREGUEM ROMANGUIN ALS SEUS DOMICILIS O A LES ZONES DE CONFINAMENT...."

En cas de ventades efectuar comunicats per megafonia indicant els riscos a tenir en consideració i donant instruccions a les persones de no moure's dels seus domicilis. Identificar els llocs de risc i informar al coordinador municipal de l'emergència.

En cas de nevades intenses efectuar comunicats per megafonia donant instruccions a les persones de no moure's dels seus domicilis si no és estrictament necessari. El missatge seria el següent:

"PER MOTIUS DE SEGURETAT PREGUEM ROMANGUIN ALS SEUS DOMICILIS O A ALTRES ZONES DE CONFINAMENT...."

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

FITXA 5 - ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
Vetllar per la provisió d'avituallaments o altres recursos a petició de l'Alcalde.
En cas d'evacuacions: ○ Establir lloc d'acollida d'acord amb el nombre de persones a acollir i d'acord amb el CAP DE GRUP D'ORDRE I AVISOS i ALCALDE. ○ Donar instruccions al grup d'acollida perquè prepari l'espai. ○ Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. ○ Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones acollides. ○ Vetllar per si existeixen necessitats mèdiques o farmacèutiques en el lloc d'acollida i sol·liciti suport a través del 112.
En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, comunicar-ho al COORDINADOR MUNICIPAL.
Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals (registre, assignar responsable,...).
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

FITXA 6 - ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ

CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

Funcions
Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi.
Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè d'Emergència, sobre l'emergència i facilitar-la a la població, als grups actuant o a d'altres administracions a través dels mitjans de comunicació.
Ha de difondre les ordres, informació i consells d'autoprotecció adequats a la població durant la situació de risc. Pot trobar informació al següent link: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

FITXA 7 - ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL CECAT


CONSIGNES D'ACTUACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o mantenir-s'hi en comunicació.
Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA AUTONÒMIC.
Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA AUTONÒMIC.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

Document 7. Cartografia específica (per a cada risc)

PLÀNOL 0	Plànol Comarcal
PLÀNOL 1	Elements vulnerables
PLÀNOL 1.1	Elements vulnerables (detall Nucli)
PLÀNOL 2	Recursos Municipals i serveis d'emergència
PLÀNOL 4	Xarxa viària i ferroviària
PLÀNOL 6	Xarxa hidrogràfica
PLÀNOL 7	Nuclis de població, urbanitzacions i polígons industrials
PLÀNOL 9	Risc territorial per malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc (PROCICAT) (RT01)
PLÀNOL 10	Risc Territorial per onada de calor o onada de fred (PROCICAT) (RT03)
PLÀNOL 11	Risc Territorial per concentració de persones (PROCICAT) (RT04)
PLÀNOL 12	Risc químic (PLASEQCAT) (RE01)
PLÀNOL 14	Risc per inundacions (INUNCAT) (RE03)-Plànol general
PLÀNOL 14.1	Risc per inundacions (INUNCAT) (RE03)-Sector sud oest
PLÀNOL 14.2	Risc per inundacions (INUNCAT) (RE03)-Sector est
PLÀNOL 15	Risc químic en el transport (TRANSCAT) (RE04)
PLÀNOL 16	Risc en nevades (NEUCAT) (RE05)
PLÀNOL 17	Risc en sismes (SISMICAT) (RE09)
PLÀNOL 18	Risc radiològic (RADCAT) (RE10)
PLÀNOL 19	Risc per ventades (VENTCAT) (RE11)



LLEGENDA DEL
PLÀNOL COMARCAL

Límit comarcal


Límit municipal

Poblament (nuclis de població)

(Font: ICGC)


JULIOL 2023	PLÀNOL NÚM. 0
ARXIU	FULL 1 de 26

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LLIÇÀ DE VALL	NOM DEL PLÀNOL PLÀNOL COMARCAL	ESCALA 1/50000 DIN A3	EQUIP REDACTOR	JULIOL 2023 ARXIU	PLÀNOL NÚM. 0 FULL 1 de 26
--	---	--	--	---------------------------------------	---	--




LLEENDA
ELEMENTS VULNERABLES

- Masia
- Urbanització
- Nucli aïllat
- Ajuntament
- Correus
- Biblioteca
- Centre Cívic
- Camp poliesportiu
- Escola bressol
- Escola
- CAP
- Sanitari altre
- Centre de dia
- Cementiri
- Centre de culte
- Benzinera
- Deixalleria
- Estació d'autobusos




LLEGGENDA ELEMENTS VULNERABLES	
	Masia
	Urbanització
	Nucli aïllat
	Ajuntament
	Correus
	Biblioteca
	Centre Cívic
	Camp poliesportiu
	Escola bressol
	Escola
	CAP
	Sanitari altre
	Centre de dia
	Cementiri
	Centre de culte
	Benzinera
	Deixalleria
	Estació d'autobusos

 AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LLIÇÀ DE VALL	NOM DEL PLÀNOL ELEMENTS VULNERABLES (DETALL NUCLI)	ESCALA 1/5000 DIN A3	 EQUIP REDACTOR	JULIOL 2023	PLÀNOL NÚM. 1.1
					ARXIU	FULL 3 de 26



- LLEENDA DELS RECURSOS MUNICIPALS
I DELS SERVEIS D'EMERGÈNCIA**
- Centre d'acollida
 - CECOPAL
 - Polícia Local
 - Magatzem municipal
 - Centre de recepció d'alarmes (CRA)
 - Zones d'aparcament
 - Punt conflictiu
 - Talls de trànsit



LLEENDA

XARXA VIÀRIA I FERROVIÀRIA

Autopistes

Xarxa viària bàsica

Xarxa viària local

Línia de ferrocarril

Estació de ferrocarril

Túnel de ferrocarril

(Font: ICGC)

Autopistes

Xarxa viària bàsica

Xarxa viària local


Línia de ferrocarril

Estació de ferrocarril

Túnel de ferrocarril


(Font: ICGC)

AJUNTAMENT DE LLIÇA DE VALL	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LLIÇA DE VALL	NOM DEL PLÀNOL XARXA VIÀRIA I FERROVIÀRIA	ESCALA 1/20000 DIN A3	EQUIP REDACTOR PERADEJORDI	JULIOL 2023	PLÀNOL NÚM. 4
					ARXIU	FULL 6 de 26



LLEENDA
XARXA HIDROGRÀFICA


(Font: ICGC; ACA)



ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia	 CAP
 Urbanització	 Sanitari altre
 Nucli aïllat	 Centre de dia
 Ajuntament	 Cementiri
 Correus	 Centre de culte
 Biblioteca	 Benzineria
 Centre Cívic	 Deixalleria
 Camp poliesportiu	
 Escola bressol	
 Escola	

ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida	
 CECOPAL	
 Policia Local	
 Magatzem municipal	
 Centre recepció alarmes	


INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC	




ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia	 CAP
 Urbanització	 Sanitari altre
 Nucli aïllat	 Centre de dia
 Ajuntament	 Cementiri
 Correus	 Centre de culte
 Biblioteca	 Benzineria
 Centre Cívic	 Deixalleria
 Camp poliesportiu	
 Escola bressol	
 Escola	

ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida	
 CECOPAL	
 Policia Local	
 Magatzem municipal	
 Centre recepció alarmes	

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC	



ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia	 CAP
 Urbanització	 Sanitari altre
 Nucli aïllat	 Centre de dia
 Ajuntament	 Cementiri
 Correus	 Centre de culte
 Biblioteca	 Benzineria
 Centre Cívic	 Deixalleria
 Camp poliesportiu	
 Escola bressol	
 Escola	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida	
 CECOPAL	
 Policia Local	
 Magatzem municipal	
 Centre recepció alarmes	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC	




ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	CAP
Urbanització	Sanitari altre
Nucli aïllat	Centre de dia
Ajuntament	Cementiri
Correus	Centre de culte
Biblioteca	Benzineria
Centre Cívic	Deixalleria
Camp poliesportiu	
Escola bressol	
Escola	

ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Talls de trànsit
CECOPAL	
Policia Local	
Magatzem municipal	
Centre recepció alarmes	

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Establiments (per risc/tipus)	Zona d'intervenció i alerta
ALT	Zona d'alerta
ALTRES	500 m
BAIX	
MAMP JAFI	
Perímetre de les instal·lacions	Sirenes
ALT	Cobertura de les sirenes
ALTRES	
BAIX	
MAMP JAFI	

	AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LLIÇÀ DE VALL	NOM DEL PLÀNOL RISC QUÍMIC (PLASEQCAT) (RE01)	ESCALA 1/20000 DIN A3	EQUIP REDACTOR 	JULIOL 2023	PLÀNOL NÚM. 12
						ARXIU	FULL 14 de 26




ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	CAP
Urbanització	Sanitari altre
Nucli aïllat	Centre de dia
Ajuntament	Cementiri
Correus	Centre de culte
Biblioteca	Benzinera
Centre Cívic	Deixalleria
Camp poliesportiu	
Escola bressol	
Escola	

ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Punt conflictiu
CECOPAL	Talls de trànsit
Polícia Local	
Magatzem municipal	
Centre recepció alarmes	

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC	
(Font: ACA; Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Sup. inundable T50	
Sup. inundable T100	
Sup. inundable T500	
Zona de màxima crescuda ordinària	
Zones potencialment inundables	
Tempus de trànsit	
Cons. de dejecció	


AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LLIÇÀ DE VALL	NOM DEL PLÀNOL RISC PER INUNDACIONS (INUNCAT) (RE03) – PLÀNOL GENERAL	ESCALA 1/20000 DIN A3	EQUIP REDACTOR 	JULIOL 2023	PLÀNOL NÚM. 14
					ARXIU	FULL 19 de 26



ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia	 CAP
 Urbanització	 Sanitari altre
 Nucli aïllat	 Centre de dia
 Ajuntament	 Cementiri
 Correus	 Centre de culte
 Biblioteca	 Benzinera
 Centre Cívic	 Deixalleria
 Camp poliesportiu	
 Escola bressol	
 Escola	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida	 Punt conflictiu
 CECOPAL	 Talls de trànsit
 Policia Local	
 Magatzem municipal	
 Centre recepció alarmes	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC	
(Font: ACA; Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Sup. inundable T50	
Sup. inundable T100	
Sup. inundable T500	
Zona de màxima crescuda ordinària	
Zones potencialment inundables	
Cons de dejecció	




ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia  Urbanització  Nucli aïllat  Ajuntament  Correus  Biblioteca  Centre Cívic  Camp poliesportiu  Escola bressol  Escola	 CAP  Sanitari altre  Centre de dia  Cementiri  Centre de culte  Benzinera  Deixalleria
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida  CECOPAL  Polícia Local  Magatzem municipal  Centre recepció alarmes	 Punt conflictiu  Talls de trànsit
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: ACA; Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Sup. inundable T50 Sup. inundable T100 Sup. inundable T500 Zona de màxima crescuda ordinària Zones potencialment inundables Temps de trànsit Cons de dejecció	Punts d'actuació prioritària (PAP) 



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	CAP
Urbanització	Sanitari altre
Nucli aïllat	Centre de dia
Ajuntament	Cementiri
Correus	Centre de culte
Biblioteca	Benzinera
Centre Cívic	Deixalleria
Camp poliesportiu	
Escola bressol	
Escola	

ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Zona d'afectació TRANSCAT
CECOPAL	
Policia Local	
Magatzem municipal	
Centre recepció alarmes	


INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Nivell de perill per cada tram de xarxa viària	Afectació per incendi de toll
Nivell de perill per cada tram de xarxa ferroviària	



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	CAP
Urbanització	Sanitari altre
Nucli aïllat	Centre de dia
Ajuntament	Cementiri
Correus	Centre de culte
Biblioteca	Benzinera
Centre Cívic	Deixalleria
Camp poliesportiu	
Escola bressol	
Escola	


ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Ruta de neteja de prioritat molt alta (RNA)
CECOPAL	Ruta de neteja de prioritat alta (RNB)
Policia Local	Ruta de neteja de prioritat mitjana (RNC)
Magatzem municipal	Ruta de neteja de prioritat baixa (RND)
Centre recepció alarmes	Talls de trànsit
	Zones d'aparcament
	Col·locació de cadenes
	Punt conflictiu
	Punts de subministrament de fusters per a la població

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Subestacions elèctriques	
Estacions de gas/instal·lacions de gas	
Vies prioritzades	




ELEMENTS VULNERABLES	
 Masia	 CAP
 Urbanització	 Sanitari altre
 Nucli aïllat	 Centre de dia
 Ajuntament	 Cementiri
 Correus	 Centre de culte
 Biblioteca	 Benzineria
 Centre Cívic	 Deixalleria
 Camp poliesportiu	
 Escola bressol	
 Escola	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
 Centre d'acollida	
 CECOPAL	
 Policia Local	
 Magatzem municipal	
 Centre recepció alarmes	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC (Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya)	
Intensitat sísmica	
	

 AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LLIÇÀ DE VALL	NOM DEL PLÀNOL RISC EN SISMES (SISMICAT) (RE09)	ESCALA 1/20000 DIN A3	 EQUIP REDACTOR	JULIOL 2023	PLÀNOL NÚM. 17
					ARXIU	FULL 24 de 26



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	CAP
Urbanització	Sanitari altre
Nucli aïllat	Centre de dia
Ajuntament	Cementiri
Correus	Centre de culte
Biblioteca	Benzinera
Centre Cívic	Deixalleria
Camp poliesportiu	
Escola bressol	
Escola	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Instal·lacions radioactives
CECOPAL	
Policia Local	
Magatzem municipal	
Centre recepció alarmes	
INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC	

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LLIÇÀ DE VALL	NOM DEL PLÀNOL RISC RADIOLÒGIC (RE10)	ESCALA 1/20000 DIN A3	EQUIP REDACTOR 	JULIOL 2023	PLÀNOL NÚM. 18
					ARXIU	FULL 25 de 26



ELEMENTS VULNERABLES	
Masia	CAP
Urbanització	Sanitari altre
Nucli aïllat	Centre de dia
Ajuntament	Cementiri
Correus	Centre de culte
Biblioteca	Benzineria
Centre Cívic	Deixalleria
Camp poliesportiu	
Escola bressol	
Escola	

ELEMENTS DE PROTECCIÓ CIVIL (GENERALS/ESPECÍFICS DEL RISC)	
Centre d'acollida	Ruta de neteja de prioritat molt alta (RNA)
CECOPAL	Ruta de neteja de prioritat alta (RNB)
Policia Local	Ruta de neteja de prioritat mitjana (RNC)
Magatzem municipal	Ruta de neteja de prioritat baixa (RND)
Centre recepció alarmes	

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL RISC	

AJUNTAMENT DE LLIÇA DE VALL	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPI DE LLIÇA DE VALL	NOM DEL PLÀNOL RISC PER VENTADES (RE11)	ESCALA 1/20000 DIN A3	EQUIP REDACTOR 	JULIOL 2023	PLÀNOL NÚM. 19
					ARXIU	FULL 26 de 26

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

Annex 1. Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la Generalitat

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RT01 Malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc	FASE 4 o FASE 5 declarada per l'OMS quan es doni algun dels supòsits següents: -sigui necessari imposar mesures de contenció per evitar la propagació de l'emergència associada a malaltia transmissible emergent d'alt risc. -casos aïllats confirmats a Catalunya -no hi ha casos a Catalunya però sí confirmats a l'entorn. FASE 6 declarada per l'OMS amb o sense casos aïllats confirmats a Catalunya, sempre i quan: -no hi hagi impacte al sistema sanitari (nivell 1). -no hi manquin subministraments bàsics (nivell 1). -no hi hagi impacte social. Període post-pandèmic També, quan el Grup d'avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics.	ALERTA 1
	FASE 6 declarada per l'OMS i un nombre considerable (≥ 350 per cada 100.000 habitants) de casos estimats a Catalunya sempre i quan: -hi hagi perill de col·lapse del sistema sanitari (nivell 2). -Hi ha alarma social evident. -Hi hagi alta incidències de baixes (nivell 1 o nivell 2). També, quan el Grup d'avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics.	ALERTA 2
	Fase 6 determinada per l'OMS i un nombre considerable (≥ 700 per cada 100.000 habitants) de casos estimats a Catalunya, quan a més, es produeix alguna de les circumstàncies següents: -es produeixi col·lapse del sistema sanitari (nivell 3). -es produeixi un risc molt important de col·lapse en la resta de serveis imprescindibles per al funcionament de la societat (nivell 2). També, quan el Grup d'avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics.	EMERGÈNCIA 1

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15
	FASE 6 declarada per l'OMS amb un nombre important (≥ 3.500 per cada 100.000 habitants) de casos d'infecció estimats a Catalunya i amb taxa de mortalitat > 1 % dels afectats o 0,5 % de la població. També, quan el Grup d'avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics.	EMERGÈNCIA 2
RT03.- Emergències per onades de calor o de fred	Aquests riscos es troben identificats dins del Pla d'emergències PROCICAT. La pre-alerta del PROCICAT es donarà en aquells casos en què hi hagi una situació d'anormalitat o de risc potencial, que no tingui prou gravetat com per generar una activació del Pla. Amb caràcter general, l'avís de pre-alerta, va associat a la constatació d'indisidis o a la previsió de fenòmens que podrien desencadenar més endavant una activació del pla però respecte els quals hi ha una certa incertesa que fa que la materialització de l'emergència no sigui clara.	PREALERTA
R-T04.- Emergències per concentració de persones	L'activació del pla es donarà en aquells casos en què la situació de risc és prou greu o d'una imminència tal, que requereix la posada en marxa de forma immediata de l'estructura contemplada en el PROCICAT. El PROCICAT es podrà activar en alerta, emergència 1 i emergència 2.	ALERTA
R-T00.- Emergències per tall d'abastament energètic / serveis bàsics	L'activació en fase d'emergència, comporta el desplegament total de tota l'estructura, és a dir, l'activació de tots els grups actants. El pla s'activa en Emergència 1 quan hi ha una afectació a un territori d'extensió limitada o amb població o medi ambient moderadament vulnerable. El pla s'activa en Emergència 2 quan hi ha una afectació a un territori extens o a una zona especialment vulnerable, ja sigui per la població que l'ocupa o pel medi natural potencialment afectat.	EMERGÈNCIA 1
		EMERGÈNCIA 2

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE01 Risc químic	Accidents de categoria 1 poc importants. Danys interns a la Indústria.	PREALERTA
	Accidents de categoria 1 importants. Danys interna a la indústria. Correspon a la Direcció del Pla PLASEQCAT i la seva estructura de suport valorar i decidir l'activació del Pla PLASEQCAT en fase d'alerta i per tant l'activació del Pla de protecció civil Municipal.	ALERTA
	Accidents de categoria 2. Víctimes interiors. Correspon a la Direcció del Pla PLASEQCAT i la seva estructura de suport valorar i decidir l'activació del Pla PLASEQCAT en fase d'emergència 1 i per tant l'activació del Pla de protecció civil Municipal.	EMERGÈNCIA 1
	Accidents de categoria 3. Víctimes exteriors. Correspon a la Direcció del Pla PLASEQCAT i la seva estructura de suport valorar i decidir l'activació del Pla PLASEQCAT en fase d'emergència 2 i per tant l'activació del Pla de protecció civil Municipal.	EMERGÈNCIA 2

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE02 Incendis forestals	Valoració conjunta dels indicadors següents: -El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. -El Pla Alfa (nivell 2). -El SISCOM (nivell 1) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. -Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. -En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui nul·la o reduïda. -A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions potencialment greus de GIF.	PREALERTA
	Valoració conjunta dels indicadors següents: -El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. -El Pla Alfa (nivell 3). -El SISCOM (nivell 2) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior.	ALERTA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

	-Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. -En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l'extinció i per als béns que no siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou important com perquè sigui necessària l'activació d'un dispositiu preventiu especial. -En incendis que impliquin un cert perill per a les persones i sigui apropiat ordenar-ne el confinament o l'evacuació. -En incendis importants ja controlats on es fa necessari un control de la zona afectada als efectes d'evitar que es produeixi una reactivació. -Altres supòsits, a criteri del Director o Directora del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	
	En base als criteris següents: -Grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, d'urbanitzacions, barris perifèrics, barris de nuclis urbans, etc.). -Extensió (nombre de municipis afectats, nombre d'hectàrees afectades depenent del tipus de terreny, etc.) (per exemple >500 ha). -Mitjans necessaris. -Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	EMERGÈNCIA 1
	-Quan es produeixi un GIF o conjunt d'incendis simultanis els efectes dels quals afectin una extensió important del territori. Aquesta circumstància s'avalua a partir dels criteris anteriorment esmentats (per exemple, que posi en perill greu nuclis importants de població, duració superior a 48 hores, requeriment de mitjans externs a Catalunya, etc.)	EMERGÈNCIA 2

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE03 Inundacions	-Quan el cabal que es desguassa de la presa sigui proper al que pot produir danys i/o inundacions aigües avall de la presa. -Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: *SMP de grau 2, a molt curt o curt termini. *SMP de grau 3, a curt termini. -Que els nivells dels rius estiguin en un nivell proper al que produeix danys.	PREALERTA



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

	-Per previsió meteorològica per estat de la mar: *SMP de grau 2, a molt curt o curt termini. *SMP de grau 3, a curt termini. -Que els nivells dels rius o del litoral estiguin propers als que poden produir danys.	
	-Quan és molt probable que es puguin produir inundacions importants a molt curt termini perquè és imminent el desbordament o quan s'hagi desbordat sense que es produeixin danys importants. -En el moment que en una presa s'hagi qualificat l'escenari d'aplicació de mesures correctores o escenari 1 i/o l'aigua que es desguassa de la presa sigui la que produeix desbordament sense que hi hagi danys importants. -Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: *SMP de grau 3, a molt curt termini. *SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini. *SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini. *SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini. -Per previsió meteorològica per estat de la mar: *SMP de grau 3, a molt curt termini. *SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini. *SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini. *SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini. -Al final d'un episodi d'inundacions importants, en el retorn gradual cap a la normalitat. -Altres supòsits, a criteri del director del pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial, com per exemple l'onatge que pot agreujar les inundacions,...	ALERTA
	-Es produeixin inundacions en rius, rieres, torrents,...(produïdes per desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge i/o acció de les marees) que tinguin efectes importants però limitats sobre el territori. També quan aquests efectes siguin produïts per l'estat de la mar. Aquestes circumstàncies s'avaluarà a	EMERGÈNCIA 1



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

partir de la informació que es disposi en el moment de l'emergència en base a criteris de grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, etc.), magnitud, duració prevista (per exemple >24 hores), extensió (nombre de municipis afectats, de vies de comunicació, etc.), mitjans necessaris,... l'altura de l'aigua dels rius, embassaments, llacs, rieres,... sobrepassa la llera (hi ha desbordament) i es preveu que es comencin a produir danys importants, alçada de les onades que faci preveure danys importants.

-Per escenari excepcional o escenari 2 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys importants aigües avall de la presa.

-Excepcionalment, la direcció del pla podrà valorar l'activació del pla en emergència 1, amb caràcter preventiu, quan es doni la confluència de circumstàncies extremes: que l'episodi de greus inundacions sigui imminent degut a la imminència de precipitacions excepcionals i sempre i quan es donin altres circumstàncies que puguin agreujar el fenomen, com ara que el terreny estigui saturat com a conseqüència d'episodis abundants de precipitacions recents i que la capacitat dels cursos fluvials i dels embassaments estigui al límit.

-Es produeixi una gran inundació o conjunt d'inundacions simultànies (produïdes per pluges molt fortes, desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge i/o acció de les mareas o per estat de la mar) que afectin una extensió important del territori. També en base als criteris anteriorment esmentats (per exemple que afecti a més d'una regió d'emergències o posi en perill greu nuclis importants de població).

-Per escenari límit o escenari 3 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys molt importants aigües avall de les presa.

EMERGÈNCIA 2

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE04.- Risc químic en el transport	- En accidents en els quals el contingut ha quedat afectat o pot quedar-hi però no hi ha afectació greu a la població itinerant ni fixa, ni al medi ambient. En concret: *Accidents on hi ha desperfectes en el continent o hi ha hagut bolcada o descarrilament però no hi ha fuga o vessament del contingut. *Accidents on hi hagi desperfectes en el continent, amb fuga o vessament del contingut. *Accidents on hi hagi danys o incendi al continent i fuga amb flames del contingut. *Accidents amb explosió del contingut amb destrucció del continent.	ALERTA
	-En accidents que, malgrat són o poden ser importants, només poden afectar les persones, els béns i el medi ambient de l'entorn immediat. -En accidents que, a més de l'entorn immediat, puguin afectar altres zones més enllà de l'entorn immediat, incloent nuclis urbans o zones d'especial interès mediambiental. En aquests 2 supòsits, sempre que: *Hi hagi desperfectes en el continent, amb fuga o vessament del contingut. *Hi hagi danys o incendi al continent i fuga amb flames del contingut. *Hi hagi explosió del contingut amb destrucció del continent.	EMERGÈNCIA

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE05 Nevades	-Previsió de nevades amb un SMP grau 1 per neu en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o extrema. -Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa, moderada, alta o molt alta. -Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa.	PREALERTA
	-Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat extrema. -Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu a qualsevol comarca excepte les vulnerabilitat baixa. -Previsió de nevades amb un SMP grau 4 per neu a qualsevol comarca. -Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu en comarques amb vulnerabilitat molt alta, alta, moderada o baixa. -Previsió de nevades amb un SMP grau 6 per neu	ALERTA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

	en comarques de vulnerabilitat moderada o baixa.	
	-Es decideixi tallar el trànsit a un nombre considerable de vies per facilitar les tasques de neteja. -Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada. -Es tingui constància que comencen a quedar aïllats nuclis de població com a conseqüència dels talls a les vies de comunicació. -S'interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport com RENFE, FGC, autobusos de línia, transport escolar, etc... -Es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga durada d'algun dels serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb possibles fallades en les telecomunicacions. -A criteri de la direcció del Pla, es valorarà activar el Pla NEUCAT en ALERTA o en EMERGÈNCIA en els següents supòsits: *Previsió de nevades amb un SMP de grau 5 o 6 en comarques amb vulnerabilitat extrema. *Previsió de nevades amb un SMP de grau 6 en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o extrema.	EMERGÈNCIA 1
	Valoració dels criteris següents: -Extensió territorial i durada prevista de l'episodi. -Grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (Informació, recomanacions...). -Grau d'afectació en la mobilitat i els serveis bàsics a la població. -Recursos necessaris per a gestionar l'emergència i requeriment de mitjans externs. -Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla.	EMERGÈNCIA 2

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE09 Sismes	*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat entre II i III-IV en comarques amb densitat de població alta o Zona A. -Sisme d'intensitat entre II-III i IV en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat entre II i IV-V en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció: -Sisme amb percepció àmplia en un o varis municipis.	PREALERTA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL		 Juliol 2023 Versió: 15
	-Sisme amb percepció parcial en una o varies comarques.		
	*Segons la intensitat: - Sisme d'intensitat entre IV i IV-V en comarques amb densitat de població alta o Zona A. - Sisme d'intensitat entre IV-V i V-VI en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. - Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció i dany: - Sisme amb percepció àmplia en una o varies comarques. - Sisme amb entre 1 i 10 persones ferides lleus. - Sisme amb un o varis edificis amb danys no estructurals visibles.	ALERTA	
	*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de població alta o Zona A. -Sisme d'intensitat VI-VII en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat entre VII i VII-VIII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció o dany: -Sisme amb entre 1 i 10 víctimes de qualsevol categoria. - Sisme amb entre 1 i 65 víctimes greus o categoritzades com immediates. - Sisme amb entre 1 i 10 morts. - Sisme amb molts edificis amb danys no estructurals visibles. - Sisme amb varis edificis amb danys estructurals visibles. - Sisme amb fallada de les línies vitals a nivell local.	EMERGÈNCIA 1	
	*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat superior a VII en comarques amb densitat de població alta o Zona A. -Sisme d'intensitat superior a VII-VIII en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat superior a VIII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció o dany: -Sisme amb més de 10 víctimes de qualsevol categoria. -Sisme amb més de 6 víctimes greus o	EMERGÈNCIA 2	

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

	categoritzades com immediates. -Sisme amb més de 10 morts. -Sisme amb molts edificis amb danys estructurals visibles. -Sismes amb fallada de les línies vitals a nivell comarcal.	
--	--	--

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE10.- Risc radiològic	*Si l'incident té lloc en una instal·lació amb PEI: -L'incident o accident pot ser controlat amb els mitjans de la instal·lació. No hi ha, ni es preveu, afectació fora de la instal·lació, ni a persones diferents dels treballadors de la instal·lació. *Si l'incident o accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: Inicialment quan encara no es coneixen les implicacions que pot comportar i no es preveu, d'entrada, que hi pugui haver una afectació important. Alguns exemples són el robatori d'una font radioactiva, la pèrdua d'una font radioactiva o l'aparició d'una possible font radioactiva òrfena, sempre que no es prevegi, d'entrada, que hi pugui haver una afectació important.	PREALERTA
	*Si l'accident té lloc en una instal·lació amb PEI: ○ L'accident només pot afectar la instal·lació i els seus treballadors però per controlar-lo es necessita ajuda exterior diferent de la del grup radiològic. ○ L'accident només pot afectar l'entorn de la instal·lació. Les conseqüències són lleus (dosi per sota dels nivells d'intervenció especificats a l'annex VIII). Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: - L'accident només pot afectar l'entorn del lloc de l'accident. Les conseqüències són lleus (dosi per sota dels nivells d'intervenció especificats a l'annex VIII).	ALERTA
	*Si l'accident té lloc en una instal·lació amb PEI: -L'accident només pot afectar l'entorn de la instal·lació. Les conseqüències són greus (dosi per sobre del nivell d'intervenció especificats a l'annex VIII). *Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: -L'accident només pot afectar l'entorn del lloc de l'accident. Les conseqüències són greus (dosi per sobre del nivell d'intervenció especificats a l'annex VIII).	EMERGÈNCIA 1

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

	*Si l'accident té lloc en una instal·lació amb PEI: -L'accident pot afectar més enllà de l'entorn de la instal·lació. Les conseqüències són greus (dosi per sobre del nivell d'intervenció especificats a l'annex VIII). *Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: -L'accident només pot afectar més enllà del lloc de l'accident. Les conseqüències són greus (dosi per sobre del nivell d'intervenció especificats a l'annex VIII).	EMERGÈNCIA 2
--	---	---------------------

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
RE11.- Risc per ventades	Emissió de comunicats d'AVÍS del VENTCAT: - SMP 1 a la comarca del Barcelonès - SMP 2 a les comarques de densitat de població alta - SMP 3 a les comarques de densitat de població baixa	PREALERTA
	Emissió de comunicats d'AVÍS del VENTCAT: - SMP 2 a la comarca del Barcelonès - SMP 3 a les comarques de densitat de població alta - SMP 4 a qualsevol altra comarca - SMP 5 a qualsevol altra comarca - SMP 6 a qualsevol altra comarca Situacions en les quals, en cas de complir-se les prediccions, el vent està provocant danys poc importants d'abast territorial limitat.	ALERTA
	Situacions en les quals el vent està provocant danys importants i amb un abast territorial extens. Es podrien produir les següents situacions: - Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada. - S'interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport com RENFE, FGC, autobusos de línia, transport escolar, etc... - Es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga durada d'algun dels serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb possibles fallades en telecomunicacions. - Altres.	EMERGÈNCIA

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

Annex 2. Models de declaració d'activació i altres comunicats i disposicions

1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER
(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)
....., alcalde/ssa de, pels poders que tinc,
DECLARO: <u>LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA</u> del Pla de protecció civil municipal, a causa de/d'
Les mesures previstes són:
•
•
.....
Alcalde/ssa
de....., de/d' de 202

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

2.MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER EN ALERTA/EMERGÈNCIA

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN ALERTA
(enviar-ho al CECAT per correu electrònic) , alcalde/ssa de, pels poders que tinc, DECLARO: <u>ACTIVAT</u> el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d' <u>CONSTITUÏT</u> el Comitè d'Emergències. Les mesures previstes són: • • Alcalde/ssa de....., de/d' de 202



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
PER EN **EMERGÈNCIA/ EMERGÈNCIA**
1/EMERGÈNCIA 2

(enviar-ho al **CECAT** per correu electrònic)

....., alcalde/ssa de, pels poders que
tinc,

DECLARO:

ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa
de/d'

CONSTITUÏT el **Comitè d'Emergències**.

Les **mesures** previstes són:

-
-

.....
Alcalde/ssa

de....., de/d' de 202

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
PER

(enviar-ho al **CECAT** per correu electrònic)

....., alcalde de, pels poders que tinc, ja
que ha desaparegut tot el risc,

DECLARO:

DISSOLT el **Comitè d'Emergències**.

DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa
de/d', i la tornada a la normalitat.

.....
Alcalde/ssa

de de/d' de 202



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

3. MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

BAN – ORDRE D'EVACUACIÓ

L'Ajuntament comunica que s'ha d'evacuar la zona compresa:.....(especifiqueu el nom dels carrers / les zones)..... Seguiu les següents instruccions:

- Aneu amb els vostres vehicles a..... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si cal).....
- Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a.....(especifiqueu l'adreça).....
- Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu carregats, l'evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal.

BAN – ORDRE DE CONFINAMENT

L'Ajuntament comunica que la població, barriada, ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions:

- Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l'edifici més pròxim.
- Tanqueu les portes i les finestres.
- Pareu els sistemes de ventilació i climatització.
- Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació.
- No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

4. MODEL DE COMUNICAT D'AVÍS D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D'EVACUACIÓ

ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les següents instruccions:

- Aneu, amb els vostres vehicles, a
- Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a, on us recollirem.
- Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes.

A, podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats.

COMUNICAT DE CONFINAMENT

ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica a la població, barriada.....que ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions:

- Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l'edifici més pròxim
- Tanqueu les portes i les finestres
- Pareu el sistema de ventilació i climatització
- Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació
- No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

Annex 3. Consells d'autoprotecció pel risc

A continuació es presenten els principals consells d'autoprotecció pels diferents riscos.

Es pot consultar tota la informació actualitzada sobre què cal fer en cas d'emergència al web:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia

INCENDIS FORESTALS

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ

Si l'incendi s'acosta a casa teva:

- En primer lloc, manté la calma.
- Retira els objectes que es puguin cremar del voltant de la casa i també els mobles del jardí.
- Tanca les finestres, els porticons, la trampa del tiratge de la xemeneia i les ampolles de gas de l'exterior. Evita que hi entrin espurnes.
- Tingues a mà una llanterna perquè l'electricitat es pot tallar.
- Facilita l'entrada dels equips de socors a la teva propietat.
- En tot moment estigues atent a les indicacions dels responsables municipals, els bombers i la policia.

En cas d'evacuació:

- Tanca tota la casa.
- Desconnecta la llum i el gas.
- Perquè l'evacuació sigui ràpida i ordenada, agafa l'imprescindible (la documentació, diners i medicaments).

Si l'incendi és a la teva porta:

- Entra a casa amb tota la teva família i els animals domèstics i no l'abandonis fins que el foc no hagi passat.
- Tanca totes les portes, tant les interiors com les exteriors, i les entrades de respiració i ventilació, per aturar qualsevol aspiració d'aire.
- Desconnecta els subministraments de butà, gas natural, gasoil, etc.
- Col·loca les mànegues del jardí de tal manera que arribin a qualsevol racó de la casa. Omple d'aigua la banyera, les piques, etc. i, si tens temps, treu les cortines.
- No t'esveris encara que el fum penetri a la casa: posa tovalloles mullades sota les portes i ruixa-les sovint per evitar que s'escalfin.
- Protegeix-te amb roba de cotó o llana, amb unes ulleres i un mocador moll.
- Si el fum és espès, deixa els llums encesos per millorar la visibilitat i per facilitar que et trobin.
- Deixa els documents i els objectes de valor dins el cotxe, al garatge, amb les portes tancades, per si has de fugir.

Si ets a camp obert:

- Allunya't del front del foc pels costats. És vital fugir en la direcció oposada a l'avenç del foc i del fum.
- Entra a la zona ja cremada al més aviat possible.
- Regula la respiració: unes inspiracions poc profundes i lentes, agafant l'aire de prop de terra, eviten inhalar el fum espès.
- Si pots, mulla un mocador per tapar-te la cara i evita així els efectes nocius del fum.
- No et refugiïs a pous ni coves, ja que l'oxigen pot acabar-s'hi ràpidament. Evita també les zones de pendent, els ports de muntanya i les valls estretes, perquè l'aire calent tendeix a pujar.
- En cas de perill imminent, estira't de bocaterrosa.

Si ets al cotxe:

- Si hi ets a temps, busca un lloc arrecerat i atura't. Si el front del foc travessa la carretera, no surtis del vehicle, tanca els vidres i encén els fars perquè et puguin trobar entre el fum.



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

INUNDACIONS

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ

Inundacions i forts aiguats

La pluja d'intensitat forta caiguda en un temps breu pot provocar desbordaments o inundacions de rius, torrents, etc. La tardor és l'època de l'any en la qual aquest risc és més elevat a Catalunya.

Recomanacions bàsiques:

Escolta la ràdio (RNE, Catalunya Ràdio, ràdio local) per informar-te de la possibilitat de pluges intenses o riades, de l'estat de les carreteres i, si s'escau, de les mesures de precaució i dels consells d'actuació que es donin a la població. Protegeix-te després que s'hagi anunciat que augmenta el nivell de les aigües.

Què has de fer si ets dins de casa o d'un edifici:

- Obturar les esclotxes de les portes, de les finestres i dels respiradors si l'edifici pot quedar afectat.
- Conduir els animals domèstics a llocs alts i protegits.
- Col·locar els documents importants, els objectes valuosos, els aliments i l'aigua potable als pisos alts.
- Posar els productes perillosos en llocs protegits.
- Desconnectar l'interruptor general de l'electricitat.
- Posar-te a les zones altes, no baixar als soterranis.

Què has de fer si ets a l'aire lliure:

- Allunyar-te dels ponts, les rieres, els torrents o les zones inundables.
- No estacionar el cotxe als ponts, ni al costat de rius o zones inundables; tampoc s'hi ha d'acampar, per evitar l'arribada per sorpresa d'una crescuda d'aigua o d'una riuada, que et podria arrossegar.
- Circular preferentment per rutes principals i autopistes i moderar la velocitat.
- No creuar mai amb un vehicle guals que salvin barrancs o altres trams de carretera si estan inundats ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te.
- Si tens problemes de visibilitat a causa de la pluja, aparca al voral i senyalitza la teva situació.
- Allunya't de la base dels turons per evitar que t'atrapi l'aigua que baixa pels vessants i que sovint arrossega fang, restes d'arbres i pedres. Vés a les parts més altes de la zona on et trobis per evitar les riades.

Tempestes elèctriques

Les tempestes són borrasques locals intenses, provocades per cúmuls nuvolosos. Els vendavals i llamps que ocasionen poden provocar danys i, sobretot, la pedra pot afectar l'agricultura.

Recomanacions bàsiques:

- Refugia't dins de casa o d'un edifici.
- Tanca les portes i les finestres.
- Escolta els butlletins meteorològics de la ràdio.
- No deixis res a fora de la casa quan s'anuncii una tempesta: entra tots els objectes que el vent es pugui emportar ja que podrien convertir-se en projectils perillosos.
- Desconnecta l'interruptor general de l'electricitat.
- No telefonis, deixa les línies lliures per als equips de socors.



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

NEVADES

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC DE NEVADES

1) ABANS QUE ARRIBI L'HIVERN:

- **A l'habitatge cal tenir preparat el material següent:**
 - Un transistor i piles de recanvi (renoveu-les periòdicament), per poder escoltar les previsions meteorològiques.
 - Llanternes, fanals de càmping, espelmes,...
 - Emmagatzemar aliments amb calories, combustibles i productes de neteja.
 - Una farmaciola de primers auxilis i medicaments que prenguin de forma habitual o esporàdica els membres de la família.
 - Roba i calçat adient per a les baixades de temperatura i les nevades.
- **Cal revisar:**
 - **A l'habitatge**
 - Tots els punts de l'habitatge on hi hagi entrades d'aire de l'exterior: finestres, portes,.... Cal protegir-les amb una cinta adhesiva que aïlli.
 - L'estat dels teulats i de les baixades d'aigua.
 - Les branques dels arbres, cal podar-les si són massa llargues per evitar que es trenquin (poden perjudicar les línies elèctriques del costat).
 - Procureu-vos combustible per a la calefacció.
 - **En el vehicle:**
 - Disposar de cadenes (en bon estat), llanterna, manta de viatge.
 - Comprovar l'estat de les bateries, el dipòsit de benzina, les llums, els frens, els pneumàtics, la calefacció, el parabrises,...amb la finalitat de mantenir el vehicle per a les condicions de l'hivern.

2) EN SITUACIÓ DE RISC IMMINENT O DURANT LA NEVADA

- **Informe-vos de les previsions meteorològiques:**
 - Mitjans de comunicació.
 - Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT).
 - Instituto Nacional de Meteorología (INM).
- **Si sou a casa o en un edifici cal que:**
 - Escolteu la ràdio: Catalunya ràdio, Radio Nacional d'Espanya, emissores locals. Esteu atents a la informació meteorològica i a les consignes de les autoritats.
 - Feu un ús correcte de la calefacció.
 - Desconnecteu els aparells elèctrics no necessaris.
 - Consumiu els queviures de manera racional.
 - Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i brasers a llocs tancats on no es renovi l'aire, hi ha perill d'enverinament.
 - Vigileu les canonades d'aigua, cal mantenir un rajolí constant a les aixetes per evitar que es congelin. En les calefaccions cal emprar anticongelant, si s'escau.
 - No telefoneu, cal deixar les línies lliures per als equips de socors.
 - No deixeu sortir al carrer a les persones d'edat avançada ni als/les nens/es.
- **Si heu de sortir al carrer o sou fora:**
 - Abrigueu-vos bé si heu de passar molt temps fora: Cal dur peces de roba lleugeres, una sobre l'altra. Evitar dur roba ajustada. Cal permetre que l'aire circuli i actuï com a aïllant. Les manyoples proporcionen més calor que els guants.
 - Protegiu-vos sobretot la cara i el cap. Eviteu que l'aire fred us entri directament als pulmons.
 - Eviteu fer exercicis físics excessius, ja que el fred fa una pressió extra sobre el cor i es corre el perill de patir un atac cardíac o de fer mal a l'organisme.
 - Si no és imprescindible, eviteu sortir al carrer si fa vent i neva ja que disminueix la visibilitat.
- **Si heu d'agafar el cotxe:**
 - Cal equipar-lo.
 - Cal planificar la sortida, conèixer la previsió meteorològica de la zona per on s'ha de circular, les rutes i els llocs on refugiar-se en cas de tempesta (pobles, refugis, hotels de carretera,...).
 - Si heu d'emprendre un viatge cal dur dins el cotxe com a mínim: ràdio, pala, corda, roba d'abric, aliments rics en calories (xocolata, fruits secs,...).
 - Cal conèixer abans de començar el viatge les rutes per on circular
 - Eviteu les rutes difícils, com les carreteres i els ports de muntanya.
 - Circuleu per les vies principals i autopistes.



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC DE NEVADES

- Si la ruta és perillosa torneu endarrera o cerqueu refugi.
- Procureu no viatjar sol.
- Cal que poseu les cadenes a les rodes motrius del cotxe en cas de neu o de glaç. En aquest cas escolliu un lloc que no interrompi la circulació dels altres vehicles.
- No avanceu als altres vehicles si les condicions no són favorables.
- Porteu el cinturó posat, els nens i les nenes han d'estar ben asseguts/des a les seves cadires.
- Desconfieu dels indrets amb ombres, dels ponts, dels viaductes i de les interseccions ja que pot haver-hi gel.
- Sempre que sigui possible eviteu agafar el cotxe, sobretot si és de nit.

• Si el temporal us agafa dins del cotxe:

- Intenteu cercar refugi.
- Sinó trobeu refugi quedeu-vos dins el cotxe, els pneumàtics actuen com a aïllant del fred.
- Deixeu la calefacció posada i la finestra una mica oberta.
- No us adormiu amb el motor en marxa.
- Manteniu net de neu el tub d'escapament.
- No empreu les marques deixades per altres vehicles, és millor avançar per neu verge.
- Si hi ha gel no trepitgeu el fre.
- Inicieu la marxa lentament, si el vehicle patina, desaccelereu.
- Si baixeu un pendent, manteniu una distància superior a la normal.

RISC SÍSMIC

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC SÍSMIC

Si us trobeu a casa:

- Refugieu-vos sota una taula sòlida o bé en un angle de la paret.
- No fugiu durant la sacsejada, molta gent és víctima de la caiguda d'objectes.
- No agafeu l'ascensor.
- Si sou al carrer:
 - Allunyeu-vos dels edificis, si no podeu refugieu-vos en un portal.
 - Si sou al vehicle quedeu-vos dins, lluny de tot allò que perilli de caure.

Després de la sacsejada

- Escolteu la ràdio i seguiu les instruccions de les autoritats.
- Tanqueu les connexions d'aigua i gas. No utilitzeu l'ascensor.
- Evacueu l'edifici i emporteu-vos la documentació, roba d'abric i els vostres medicaments indispensables.
- Dirigiu-vos a un lloc aïllat i protegit de la caiguda d'objectes. Aneu pel mig del carrer, vigilant les vores i el que pugués caure.
- Eviteu les zones costaneres, ja que hi pot haver perill de grans onades (sisme submarí).

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

RISC QUÍMIC

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RIS QUÍMIC

En determinades instal·lacions industrials s'empren productes peril·losos. També es transporten per carretera, ferrocarril, vaixell, etc. Alguns accidents en aquestes activitats industrials o en el transport poden comportar un risc important per a la població i el medi ambient.

Recomanacions bàsiques:

Si vius o ets temporalment en una zona industrial amb risc, demana informació a l'ajuntament. A més a més, prepara el material següent: un transistor i piles de recanvi, menjar envasat i aigua embotellada. Estudia també quines són les habitacions de la casa més protegides (les més interiors).

Recomanacions en situació de crisi:

En aquest tipus d'emergències es poden donar dos tipus d'accidents: un núvol tòxic o una explosió. A les zones on hi ha aquest tipus de risc s'instal·len sirenes d'alerta, les quals es posen en funcionament en cas d'emergència. L'inici de l'alerta davant dels accidents s'anunciarà per una sirena que repeteix 3 senyals d'un minut de durada, espaiats per 5 segons de silenci. El final de l'emergència s'anunciarà per un senyal continu de la sirena durant 30 segons.

Si hi ha un núvol tòxic, has d'actuar de manera diferent si ets dins d'un edifici o fora.

A) Si ets a casa o dins d'un edifici:

- Confina-t'hi, si és possible a les habitacions més interiors.
- Tanca les portes i les finestres.
- Para els sistemes de climatització i ventilació.
- Segueix les instruccions de les autoritats.
- Escolta la ràdio per saber l'evolució de l'emergència i les accions a seguir.
- No fumis, no encenguis foc.
- No utilitzis el telèfon, deixa les línies lliures per als equips de socors.
- Para els sistemes de climatització i ventilació.
- No vagis a buscar els nens a l'escola, els professors en tindran cura.

B) Si ets a l'exterior, tingues en compte que:

- Un vehicle no és un lloc segur: confina't al primer edifici que trobis a prop.
- Si vas a peu, refugia't al primer edifici que trobis.

Què has de fer si hi ha perill d'explosió i ets a casa o en un edifici:

- Allunya't de les finestres i confina't a la part oposada al lloc on s'espera l'explosió.
- Protegeix els vidres fent-hi una creu amb cinta aïllant.
- Baixa les persianes i corre les cortines.
- Utilitza les taules, les cadires i els mobles com a barrera.

Què has de fer si hi ha perill d'explosió i ets a l'aire lliure:

- Protegeix-te darrere de talussos naturals.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

RISC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC D'ACCIDENT EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES
El transport de mercaderies perilloses pot comportar riscos greus per a les persones i el medi ambient si es produeix un accident durant el transport o la distribució. <i>Recomanacions bàsiques:</i> Els vehicles que transporten mercaderies perilloses porten unes plaques de color taronja amb unes xifres que indiquen la substància que transporten. <i>En cas de produir-se un accident:</i> - Assenyala i abalisa l'accident. Assenyala davant i darrere: a la carretera s'han d'utilitzar els llums i els triangles de senyalització o bé hi ha d'haver persones apostades als llocs adequats. - Mantén-te a distància del lloc de l'accident. - Avisa els serveis d'urgència. - Precisa el lloc i la naturalesa de l'accident, el nombre aproximat de víctimes i el tipus de danys materials i, si és possible, el nombre que indica la placa taronja del vehicle. - No fumis. - No toquis els ferits llevat que es cali foc.

RISC RADIOLÒGIC

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC RADIOLÒGIC
<u>En situació de risc</u> Si tens coneixement o les autoritats informen que et pots trobar en una zona que es pot veure afectada per un núvol radioactiu: - Tanca't a casa teva si és a prop, o en un altre edifici si no hi pots arribar en un temps curt. - Tanca totes les portes, les finestres, l'aire condicionat i qualsevol entrada d'aire. - Escolta la ràdio o altres mitjans disponibles per seguir l'evolució de l'emergència i les instruccions de les autoritats, en particular, les previsions d'evacuació o de profilaxi radiològica, tal com s'explica al punt següent. <u>Segons l'evolució de l'emergència</u> Pot ser necessari aplicar la profilaxi radiològica, és a dir, la ingestió de comprimits o xarop de iode proporcionats per les autoritats. Els comprimits o xarop s'han d'ingerir seguint les instruccions de les autoritats en el moment que aquestes estableixin. - No mengis aliments ni beguis aigua que puguin haver estat exposats a la contaminació. Pots consumir els productes envasats que tenies a casa abans d'iniciar-se l'emergència. - No estenguis roba a fora. Si ja ho has fet, no la toquis fins que tinguis garanties que no ha estat contaminada. - Confinar els teus animals de companyia sempre que no hagin estat exposats a la contaminació. Si els deixes sortir al carrer, no els pot tornar deixar entrar. <u>Aclariments d'interès</u> - Els vehicles no són llocs segurs per confinar-se. Si et trobes en un vehicle busca l'edifici més proper i confina-t'hi. - Bullir, coure o aplicar desinfectants a menjar o begudes contaminats radioactivament no fa desaparèixer la radioactivitat.



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL



Juliol 2023
Versió: 15

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS

- **Recomanacions generals:**

Utilitzar l'equipament de protecció individual adient segons el tipus de contaminant: roba de protecció, guants, mascareta, bata o granota, quan s'hagi de treballar amb agents químics.

Respectar les normes d'higiene generals: no fumar, no menjar, no beure ni prendre begudes alcohòliques mentre es realitzen les tasques de neteja.

Rentar-se acuradament les mans abans i després de la manipulació de qualsevol agent químic.

Informar-se abans de començar a realitzar les tasques de neteja, de les actuacions a fer en cas d'exposició aguda accidental.

En cas de malestar o d'aparició d'alteracions a la pell cal anar immediatament a un centre mèdic.

Estar atent a la direcció i la força del vent.

EVITAR ARRISCAR-SE INÚTILMENT !

- En cas que el producte causant de la contaminació sigui un derivat pesant del petroli (a més de les recomanacions generals anteriors):

Per a la neteja de la pell no s'han d'utilitzar dissolvents, benzina o d'altres productes abrasius. Per eliminar el fuel de la pell en primer lloc caldrà treure'n el màxim possible amb paper absorbent i dissoldre els residus restants amb productes greixosos (olis, vaselina o productes similars) A continuació cal netejar la pell amb aigua i sabó.

En el cas de que afecti als ulls, es netejaran amb molta aigua durant més de 10 minuts.

CONSELLS GENERALS

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS

- Observa els consells precedents: consells generals d'autoprotecció per a la població.
 - Informa't de la zona segura, on has d'actuar. No entris a cap zona de la qual no coneguis el risc.
 - Informa't periòdicament de la situació.
 - Estigues atent a la previsió meteorològica.
 - La roba i el calçat han de donar-te protecció. Vesteix i calça adequadament.
- NO T'ARRISQUIS INÚTILMENT!**

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

Annex 4. Plans d'autoprotecció associats

Al municipi de Lliçà de Vall s'han elaborat els següents plans d'autoprotecció:

Establiments o edificis amb PAU	Titular	Telèfon de contacte	Mecanisme d'interfase
Pavelló municipal	Pere Garcia	666 505 406	Avís a través de la Policia Local

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

ANNEX 5. ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIES ASSOCIADES A MALALTIES TRANSMISSIBLES EMERGENTS AMB POTENCIAL ALT RISC.

➤ **FUNCIONS DE LES AUTORITATS DE PROTECCIÓ CIVIL LOCALS**

Els alcaldes i alcaldesses, com a autoritats de protecció civil municipal, tenen responsabilitats pel que fa a les funcions de protecció civil en el seu municipi, i per tant, en el cas d'emergències associades a malalties transmissibles amb alt risc potencial, han de desenvolupar especialment les funcions del grup logístic com són les següents:

- Fer un seguiment i prestar atenció de les persones en situació d'aïllament.
- Fer seguiment dels proveïdors de subministraments bàsics i comprovar que apliquen els seus plans de contingència i es dona servei de manera continuada.
- Facilitar recursos per assegurar la continuïtat dels serveis bàsics i l'atenció general a la població

Us recordem que les funcions dels Director o directora municipal que hauria de ser l'alcalde o alcaldessa o la persona en qui delegui son:

- Declarar l'activació i la desactivació del Pla.
- Informar i coordinar-se amb el Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, a través del CECAT.
- Exercir la direcció i el comandament superior i la coordinació i inspecció de tots els serveis i recursos afectes al pla municipal i de les actuacions que es facin, sens perjudici de les funcions que corresponen al/a la Director/a del Pla autonòmic.
- Convocar el Comitè d'Emergències municipal.
- Constituir el CECOPAL i exercir-ne la direcció superior.
- Dirigir i coordinar, en el terme municipal, les actuacions adreçades a informar i protegir la població, en contacte permanent amb el/la Director/a del Pla autonòmic.
- Coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d'actuació del Pla autonòmic.
- Requerir les entitats privades i els particulars per a la prestació de la col·laboració necessària.
- Dirigir i coordinar, en general, l'execució de les funcions encomanades al municipi.

Cal fer seguiment i complir de forma prioritària les disposicions d'urgència i indicacions que es donin des de Salut així com també d'altres que puguin sorgir amb caràcter urgent des d'altres Departaments de la Generalitat per tal de facilitar les restriccions o ordres que s'emetin per al control de la malaltia.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇA DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

➤ **PAUTES D'ATENCIÓ A LES PERSONES AÏLLADES**

Perfil de les persones afectades en situació de risc:

Els responsables sanitaris han establert que persones amb sospita o amb confirmació d'haver estat infectats per malalties transmissibles amb simptomatologia lleu i que reuneixin una sèrie de requisits previs puguin estar aïllats al seu domicili. Els requisits establerts recullen tant aspectes sanitaris com socials (disponibilitat d'espai, telèfon, absència de persones amb situació de risc).

Tot i que el seguiment sanitari es farà a través del Salut, des dels Serveis Socials es pot reforçar el seguiment de les persones aïllades que presentin perfils de vulnerabilitat, com per exemple:

- Gent gran
- Persones amb discapacitat o persones dependents
- Persones amb malaltia crònica
- Persones amb malaltia mental
- Famílies amb menors
- Adults amb persones dependents a càrrec
- Persones que com a conseqüència del confinament /aïllament veuen afectada la seva situació i entorn familiar

En aquests casos caldrà realitzar un seguiment més acurat per evitar situacions de risc o desatenció, tenint en compte altres **variables que poden agreujar la situació d'aïllament** com són: la manca de xarxa familiar i/o social, la manca de recursos econòmics, les situacions de precarietat laboral i la manca d'habitatge o habitatge precari.

Es considera una situació **greu o d'alta complexitat** aquella en que les persones aïllades presentin perfils de vulnerabilitat i a més existeixin variables que puguin agreujar la situació d'aïllament.

Els casos greus i/o d'alta complexitat són d'atenció prioritària, motiu pel qual una vegada siguin detectats, caldrà que el municipi posi els mitjans necessaris per tal d'atendre'ls urgentment. Si la situació superés la capacitat de gestió del municipi ja sigui per l'elevat nombre d'afectats o per la manca de recursos, aquest es posarà en contacte amb el CECAT per tal de rebre suport i assessorament.

Necessitats de les persones afectades:

Les principals necessitats de les persones aïllades són:

- Informació del seu estat i el de les persones del seu entorn.
- Cobertura de necessitats bàsiques: Alimentació, higiene, medicació, maneig de residus...
- Suport per realitzar activitats imprescindibles a l'exterior.
- Suport emocional: contenció emocional en les situacions d'ansietat vinculada a la situació d'aïllament o de pèrdua sobtada o inesperada.
- Allotjament: allotjament adaptat per persones amb discapacitat i dependència.
- Cura de les persones amb dependència.
- Comunicació amb l'exterior.
- Atenció dels animals de companyia.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

Recursos necessaris:

Els principals recursos necessaris per garantir una atenció de qualitat són:

- Àpats a domicili i compra d'alimentació.
- Medicaments.
- Continuitat dels serveis d'atenció domiciliària de les persones amb dependència.
- Allotjament : amb o sense adaptació.
- Professionals per realitzar suport emocional.
- Comunicacions.
- Cobrir necessitats dels animals de companyia.

Per tant, cal tenir identificades les entitats disponibles en el territori que poden donar resposta o col·laborar en satisfer cadascuna de les necessitats.

Seguiment de casos d'aïllament:

En funció de la situació individual de les persones aïllades i dels recursos disponibles, s'establirà quina serà la periodicitat de seguiment dels casos en cada cas per part dels municipis.

Per tal de fer el seguiment de la situació general al territori i poder fer-ne una avaluació, es recomana que els municipis recullin les dades de persones aïllades en la mesura que sigui possible i les facin arribar setmanalment a la DGPC² a través de CECAT. La informació mínima a proporcionar per cada afectat és la següent:

- Edat
- Sexe
- Atencions que es realitzen

Es recomana que els municipis vetllin per la coordinació entre els Treballadors Socials del municipi i els treballadors socials de l'Àrea Bàsica de Salut, i altres professionals que puguin estar implicats en l'emergència.

En el cas que per part del municipi es detectés una situació greu i/o d'alta complexitat que superés la capacitat de gestió del municipi, aquesta seria derivada a CECAT.

➤ CONTINUITAT DE SERVEIS ESSENCIALS


Pel que fa a la continuïtat de serveis essencials la DGPC constituirà una mesa de seguiment amb els principals proveïdors de subministraments i les diferents entitats que els engloben.

La funció d'aquesta taula serà anticipar possibles disfuncions dels diferents sistemes i garantir que els proveïdors apliquen amb agilitat els seus plans de contingència per tal de minimitzar les afectacions.

El municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis al ciutadà, entre els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de preparar-se per poder garantir la continuïtat en la prestació d'aquests serveis. Com a serveis imprescindibles per al funcionament del municipi, es consideren els següents:

² La transmissió de dades amb altres administracions i institucions (DGPC o altres) s'ha d'establir a través de convenis i acords per respectar la llei de protecció de dades "Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales".

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15



- **Serveis socials, seguretat i emergències:** agrupa els serveis necessaris per a atendre la població afectada per una emergència associada a una malaltia transmissible emergent d'alt risc i, en general, els elements necessaris per gestionar les emergències (centres de coordinació, comunicacions...). Des del punt de vista municipal, es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Serveis sociosanitaris:
 - Centres sociosanitaris de la xarxa pública i privada.
 - Serveis sociosanitaris de l'administració local (teleassistència, ...).
 - Serveis de salut pública municipal.
 - Serveis de seguretat ciutadana:
 - Polícies Locals
 - Seguretat privada d'edificis públics
 - Serveis de salvament, prevenció i extinció d'incendis
 - Serveis de Protecció Civil i logístics:
 - Personal de serveis de Protecció Civil
- **Subministraments bàsics i sanejament:** agrupa la producció, transport i distribució d'aigua, gas, electricitat, recursos energètics (combustibles), d'aliments de primera necessitat i medicaments. Inclou també la recollida i tractament de residus urbans i d'aigües residuals. Es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Subministrament de recursos vitals:
 - Aigua potable
 - Aliments primera necessitat
 - Medicaments (especialment els considerats vitals en els tractaments).
 - Subministrament de recursos energètics:
 - Electricitat
 - Gas
 - Combustibles per a transport col·lectiu i vehicles motor (producció, distribució i subministrament, benzineres), prioritzant els operatius d'emergència.
 - Recollida i tractament de residus sòlids urbans
 - Tractament d'aigües residuals
- **Altres serveis imprescindibles pel funcionament del municipi:** engloba la resta de serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats. Es concreten els tipus i subtipus següents:

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

- Transport:
 - Xarxa d'autobusos municipals
- Comerç
- Administració pública i serveis d'atenció al ciutadà:
 - 010
 - Oficines d'atenció al ciutadà.
 - Altres serveis de l'administració pública.
- Ensenyament:
 - Llars d'Infants del sistema públic i privat.
 - Centres d'ensenyament infantil i primària.
 - Centres d'ensenyament secundari.
- Serveis funeraris

Preventivament, es preveuen tota una sèrie d'actuacions que garanteixin el mínim de personal necessari per la prestació dels serveis anteriors, ja sigui de forma directa o indirecta. Entre aquestes actuacions cal assenyalar:

- Identificar els elements vulnerables del municipi i les possibles necessitats.
- Conèixer els mitjans i recursos del municipi i proveir-se dels que requereixi addicionalment.
- Organitzar els voluntaris municipals.
- Determinar les instal·lacions que poden veure afectada la seva activitat.
- Preveure sistemes d'organització i reforç del personal, per cobrir les baixes.
- Garantir el compliment de les mesures profilàctiques que determinin les autoritats sanitàries

A més, cal que l'Ajuntament s'encarregui del seguiment de la capacitat de prestació dels diferents serveis. Per fer aquest seguiment de manera homogènia, s'estableixen els llindars següents:

- **Nivell 1:** en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles permet prestar el servei en condicions de normalitat. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 1 es correspon amb el valor superior al 75% de la plantilla disponible.
- **Nivell 2** o de serveis mínims: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles no permet un servei o activitat en condicions de normalitat però sí que permet mantenir una activitat de serveis mínims que cobreix especialment les franges de major demanda de servei. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 2 es correspon amb valors entre el 50 i el 75% de la plantilla disponible.
- **Nivell 3** o d'incapacitat en el servei: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles no permet ni tal sols condicions de serveis mínims i per tant es considera no operatiu. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 3 es correspon amb valors inferiors al 50% de la plantilla disponible.

La definició dels nivells tindrà en compte bàsicament el percentatge de la plantilla habitual disponible. Caldrà tenir en compte també:

- El nombre mínim de personal laboral estrictament necessari per al desenvolupament en condicions de normalitat de l'activitat, per tant, la capacitat d'acumulació de tasques.
- El personal disponible de reforç (borses de treball, suplències, ...) i la possibilitat de concentrar els períodes de descans habituals quan aquests siguin superiors als de cap de setmana (per exemple, activitats on es treballa alternativament 4 dies i es descansen 3 o similars)

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

- Les activitats que es poden realitzar mitjançant teletreball o que poden minimitzar la presència dels treballadors a les oficines a unes hores o dies concrets.
- Les operacions i manteniments menors que es poden suprimir per a reforçar els manteniments principals i les operacions bàsiques de l'activitat.
- La cadència, inferior a l'habitual que permeti igualment mantenir un bon servei en condicions de “quasi normalitat” (per exemple, recollida d'escombraries cada dos dies en comptes de diàriament).

Caldrà que per a aquesta valoració es tingui també en compte el potencial increment en la demanda dels serveis o activitats com a resultat de l'emergència associada a la malaltia transmissible emergent d'alt risc, especialment en tot allò relacionat amb l'àrea assistencial i d'atenció al ciutadà.

Caldrà que els municipis prevegin l'avís al CECAT, quan es produeixi algun canvi rellevant en el nivell d'operativitat, tant en nivell ascendent com descendent.

➤ **CHECKLIST**

A continuació s'adjunta un checklist per tal de facilitar el seguiment del grau de prestació dels serveis bàsics municipals.

El coordinador municipal de l'emergència avisarà al CECAT, quan com a conseqüència de l'emergència associada a la malaltia transmissible emergent d'alt risc, es produeixi algun canvi en el nivell d'operativitat tant en nivell ascendent com descendent.

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3
Salut, Seguretat i Emergències			
Centres i Recursos i Socials i Sanitaris			
Polícia Local			
Protecció Civil Municipal			
Altres			
Subministraments Bàsics i Sanejament			
Aigua			
Neteja i recollida de residus			
Enllumenat públic			
Serveis de manteniment via pública			
Altres			
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi			
Transport col·lectiu			
Administració municipal			
Llars d'Infants i escoles (xarxa pública, si escau)			
Serveis Funeraris			
Serveis veterinaris			
Altres			

Per als serveis que no són responsabilitat del municipi (per exemple, el subministrament elèctric, d'aliments, etc), aquest haurà d'avisar **el CECAT** indicant la qualitat o el nivell de servei prestat i no tant la plantilla disponible atès que no depenen directament del municipi.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI	Nivell Òptim	Nivell Serveis Mínim	Nivell Crític
Subministraments Bàsics i Sanejament			
Aliments			
Combustible			
Gas			
Electricitat			
Farmàcies			
Altres			
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi			
Comerç			
Finances (xarxa de caixes i bancs)			
Llars d'Infants i escoles (xarxa privada)			
Comunicacions (telefonía, ràdio i televisió, correu,...)			
Altres			

➤ **RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ PER ALS MUNICIPIS**

- Activació del pla de protecció civil municipal, que serà a proposta de l'alcalde/essa.
- Qualsevol canvi de fase del pla serà comunicada al CECAT, de la Direcció General de Protecció Civil. S'enviarà periòdicament l'afectació als seus serveis i/o quan aquests canviïn substancialment i es farà petició de recursos quan sigui necessari.
- Recollir la informació sanitària i d'emergències i transmetre a la població les ordres, els consells, les recomanacions i les prohibicions que es determinin adoptades pel municipi. Per tant cal preveure la forma, bans, mitjans de comunicació, etc., de fer arribar aquesta informació a la població. Les recomanacions i les prohibicions es realitzaran segons les indicacions del Departament de Salut.
- Tenir previstes ordres per activació de personal i/o d'expropiació per si fos necessari. Cal recordar que disposar d'un pla activat permet la requisita d'acord a la Llei de protecció civil.
- Tenir previstes ordres de tancament de centres (escoles, casals d'avis, etc.) i prohibició d'actes multitudinaris (concerts, teatres, activitats esportives...) així com la forma de fer arribar les ordres a la població o als organitzadors.
- Preveure espais o àrees de transferència de mercaderies i punts per la recollida de menjar, medicaments, etc., per barris o zones, en el cas que algunes zones haguessin de quedar tancades o aïllades.
- Preveure els tancaments de zones d'aïllament, i els passos d'entrada o sortida a aquestes zones, sobretot garantint l'accessibilitat a serveis bàsics o essencials que puguin quedar a dins (hospitals, CAPs, benzineres, farmàcies...).
- Als espais amb equipament compartit caldrà sotmetre'ls a una especial neteja o desinfecció en els canvis de torn.
- Evitar que el personal clau en la continuïtat dels serveis municipals coincideixi en els mateixos torns, reunions, etc.
- Es recorda que el personal que haurà d'estar en contacte i proper a malalts, o retirar-ne deixalles o fer servei de neteja, han de disposar de mascaretes de protecció FFP2 o FFP3, guants sanitaris i protecció ocular o facial per esquitxades.
- Des dels serveis socials cal reforçar el seguiment a persones especialment vulnerables sobretot si aquestes es troben en situació d'aïllament preventiu.

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

- Cal identificar altres entitats socials o voluntariats del municipi que puguin donar resposta i suport en cas de necessitat.
- Pels casos d'afectats per malalties transmissibles o aïllats preventivament que estiguin en coneixement dels serveis socials es pot reforçar el seguiment preventiu telefònic des dels municipis en coordinació amb els serveis sociosanitaris.
- Només en aquells casos que es consideri imprescindible una visita domiciliària per part de treballadors socials es demanarà la col·laboració dels professionals sanitaris, seguint les seves indicacions, i en cap cas s'intervindrà sense el material de protecció establert en cada cas.
- Cal reforçar els contactes amb empreses del municipi que puguin proveir recursos com avituallament i productes bàsics de primera necessitat: bolquers, paper higiènic, sabó, piles, etc. (productes de supermercat). També amb aquelles empreses que puguin actuar en el repartiment d'aquests productes.

➤ **ACTUACIONS A FER ALS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS**

De forma resumida, es destaquen les actuacions següents:

- Aplicar els procediments d'actuació en cas que es determini que existeix un cas entre el personal propi i/o entre la població del municipi. El procediment d'actuació consistirà a adoptar les mesures que es considerin en cada cas.
- Utilitzar mitjans telemàtics per continuar treballant des de casa (per al personal per al qual no és imprescindible la presència física al seu lloc de treball).
- Comprovar que les dependències de l'Ajuntament tenen un bon sistema de ventilació que contribueixi a una de les mesures d'autoprotecció habituals (ventilació dels edificis).
- Formar als treballadors sobre les mesures d'higiene personal i en l'ús d'equipaments compartits (vehicles, ordinadors, telèfons, ...).
- Repartir, si escau en funció de les característiques de la situació, guants d'un sol ús entre el personal.
- Preveure una neteja d'aquell maquinari de treball compartit (impressores, fotocopiadores,...) abans de la seva utilització per nou personal. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
- Respectar la distància mínima d'un metre durant l'atenció al públic, per evitar el contagi del virus.
- Addicionalment, per a feines fora del centre de treball on no és possible la neteja de mans amb aigua i sabó, poden utilitzar-se productes amb solució alcohòlica.
- Consultar les recomanacions adients per a contrarestar l'efecte de la pandèmia, a les pàgines web habilitades per les autoritats sanitàries.
- Consultar les recomanacions orientades a les empreses per a la planificació de les mesures d'emergència en cas de pandèmia, a la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat.

➤ **ACTUACIONS ESPECÍFIQUES AL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES I A ALTRES CENTRES D'ATENCIÓ
TELFÒNICA**

Aquest tipus de centres de treball impliquen diferents torns de treball, de manera que el personal comparteix els mateixos equips de treball: telèfons, auricular, ordinadors... Per aquest motiu, s'estableixen recomanacions preventives addicionals, entre les que destaquen les següents:

	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL	
		Juliol 2023 Versió: 15

- Repartiment, si s'escau, de guants d'un sol ús per a la neteja de l'equipament de la Sala.
- Reforçar el sistema de ventilació, assegurar l'ús personal i intransferible d'equips (emissors, telèfons, mans lliures, teclats,...) o assegurar la seva neteja abans de cada canvi de torn per evitar que quedin possibles partícules d'usuaris portadors. Les neteges poden ser amb papers humits amb solucions alcohòliques. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
- Una estona abans del canvi de guàrdia es podrien fer les següents actuacions a la Sala:
 - Si és possible, desviar el telèfon a alguna sala adjacent que serveixi de sala intermèdia entre l'entrada i la sortida a la sala principal.
 - Realitzar la neteja de la sala i ventilar-la (obrir finestres, activar ventiladors al màxim, etc.) (Les persones que finalitzen la guàrdia ja no tornen a entrar a la sala, es deixa tot apuntat al registre d'incidències o en algun mitjà similar i es marxa; desviant altre cop el telèfon a la sala abans de sortir)
 - Els relleus entren directament a la sala annexa a la sala principal.
 - Tant el personal sortint com el personal entrant passa a rentar-se les mans amb aigua i sabó a la sortida i entrada a la sala. També cada cop que s'entri o se surti de la sala per períodes de descans curts o per necessitats higièniques, es procedirà al rentat de mans amb aigua i sabó.
 - Mentre duri la possibilitat de contagi, dinar o sopar a zones no comunes. Caldrà rentar els recipients i utensilis utilitzats en el moment que es facin servir i deixar la porta oberta perquè es ventili.

➤ ENLLAÇOS D'INTERÈS

Canal Salut

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/>

El Departament de Salut realitza actualitzacions contínues de documents on s'especifica les recomanacions relacionades amb:

- Protecció individual de la població.
- Centres de treball
- Instruccions per realitzar l'aïllament.

CatSalut Respon

<http://sem.gencat.cat/ca/061CatSalutRespon/>

Organització Mundial de la Salut

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

<https://www.mscbs.gob.es/>